【単価表-1】ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ設置_400×400×450　　10　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
特殊作業員		人	0.500	○	
普通作業員		人	1.000	○	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転	[標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.11/0.08m3吊能力0.8t	日	0.500		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊金具、ﾜｲﾔｰ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】埋設管路材設置_本体管　結束型多条管　φ50×6　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.750		
特殊作業員		人	0.750		
普通作業員		人	1.500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置_1600×1200　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
特殊作業員		人	0.250	○	
普通作業員		人	0.750	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.250		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊金具、ﾜｲﾔｰ、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】舗装版コア削孔_φ150　t=40mm　　100　孔　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.430	○	
特殊作業員		人	2.860	○	
普通作業員		人	1.430	○	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝ発電機 3.0kVA	日	2.860	○	【機械運転単価表-2】
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機	[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]〔簡易仕様型〕最大穿孔径φ25cm	日	2.860	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の21%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費、工具類、消耗材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】改良部ｺｱ削孔_φ150　L=850mm　　10　孔　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.250	○	
特殊作業員		人	2.500	○	
普通作業員		人	1.250	○	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝ発電機 3.0kVA	日	2.500	○	【機械運転単価表-2】
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機	[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]〔簡易仕様型〕最大穿孔径φ25cm	日	2.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費、工具類、消耗材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転([標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.11/0.08m3吊能力0.8t)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	14.400		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	[標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.11/0.08m3吊能力0.8t	供用日	1.770		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】発動発電機運転(ｶﾞｿﾘﾝ発電機 3.0kVA)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｶﾞｿﾘﾝ		L	11.000		
発動発電機賃料	ｶﾞｿﾘﾝ発電機 3.0kVA	日	1.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。