【単価表-1】耕土養生シート（設置）_ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ#2000 安全ﾈｯﾄ目合い100㎜　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.130		
普通作業員		人	0.500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。