【単価表-1】表層（歩道部）_1．4m未満　t＝40　高耐久性常温合材（2．55t／m3）　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.170	○	
特殊作業員		人	0.340	○	
普通作業員		人	0.680	○	
高耐久性常温合材		t	1.120		ﾛｽ率10%含む
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，振動ﾛｰﾗ、振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ、舗装用器具、補助機械及び型枠材料、加熱材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。