【単価表-1】引込柱設置（歩掛り）_（丸形段付鋼管ﾎﾟｰﾙL＝6.3）　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
普通作業員		人	4.000	○	
電工		人	5.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ連続基礎設置(歩掛り)_　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.210	○	
特殊作業員		人	0.210	○	
普通作業員		人	0.420	○	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.210	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，敷ﾓﾙﾀﾙの材料費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。