【単価表-1】ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置(歩掛)_　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.500		
諸雑費（率+まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-2】ICR処理(歩掛)_ICR処理～打撃深さ計測～表面仕上げまで　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	6.330	○	
橋梁特殊工		人	19.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		
※　諸雑費は，空気圧縮機，電気ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ，ﾌﾗｯｸｽﾁｯﾊﾟ損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-3】対傾構撤去・復旧_ﾎﾞﾙﾄ撤去、締め付け手間含む　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.500	○	
橋梁特殊工		人	1.500	○	
普通作業員		人	0.500	○	
ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）運転	4t車　2.9t吊	日	0.500	○	【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の22%	式	1.000		
※　諸雑費は，工具類，消耗材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-4】断面修復(2)_ｶｯﾀｰ、はつり、左官、ﾌﾟﾗｲﾏｰ、接着剤 含む　　0.1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.300	○	
特殊作業員		人	3.800	○	
普通作業員		人	2.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の11%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｶｯﾀｰ，はつり及び鉄筋ｹﾚﾝ作業に必要な器具（電動ﾋﾟｯｸ，ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ，替え刃等），防錆処理・ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布作業に必要な器具（ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等）及び材料，左官作業に必要な器具（金ｺﾃ，ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ等），電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】既設排水管撤去(歩掛)_SGP125A　L=1700　取付金具撤去含む　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.650		
特殊作業員		人	1.960		
普通作業員		人	1.310		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.650		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-6】大型土のう製作・設置_下流側 100tｸﾚｰﾝ使用　　10　袋　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.140	○	
特殊作業員		人	0.140	○	
普通作業員		人	0.280	○	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 100t吊	日	0.140		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，ワイヤー損耗費及びその他工具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】大型土のう撤去_下流側 100tｸﾚｰﾝ使用　　10　袋　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.090	○	
特殊作業員		人	0.090	○	
普通作業員		人	0.180	○	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 100t吊	日	0.090		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，ワイヤー損耗費及びその他工具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】トラック（クレーン装置付）運転（4t車　2.9t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	33.000		
トラック賃料	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	日	1.230		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。