【単価表-1】回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 直杭 掘削長16m＜L≦32m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.100	○	
特殊作業員		人	5.100	○	
とび工		人	5.100	○	
普通作業員		人	5.100	○	
溶接工		人	10.300	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	5.100	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	5.100	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	5.100	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 直杭 掘削長16m＜L≦32m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.980	○	
特殊作業員		人	3.980	○	
とび工		人	3.980	○	
普通作業員		人	3.980	○	
溶接工		人	7.960	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	3.980	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	3.980	○	【機械運転単価表-2】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	3.980	○	【機械運転単価表-4】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	3.980	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 斜杭5° 掘削長16m＜L≦32m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.300	○	
特殊作業員		人	5.300	○	
とび工		人	5.300	○	
普通作業員		人	5.300	○	
溶接工		人	10.600	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	5.300	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	5.300	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	5.300	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 斜杭5° 掘削長16m＜L≦32m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.950	○	
特殊作業員		人	4.950	○	
とび工		人	4.950	○	
普通作業員		人	4.950	○	
溶接工		人	9.890	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	4.950	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	4.950	○	【機械運転単価表-2】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	4.950	○	【機械運転単価表-4】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	4.950	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】ｶﾞｽ切断 施工歩掛_鋼管杭 φ1200 t=21　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
溶接工		人	0.320	○	
普通作業員		人	0.060	○	
酸素ｶﾞｽ		m3	3.670		
ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ		kg	1.580		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の0.1%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｶﾞｽ切断機、ｶﾞｽ調整器等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】鋼管杭杭頭処理溶接工(ずれ止め溶接) 施工歩掛_21㎜　　10 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
溶接工		人	1.850	○	
電気溶接機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・ 直流ｱｰｸ式・ 最大溶接電流300A 排対1次	日	1.820		【機械運転単価表-5】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の14%	式	1.000		

※ 諸雑費は，溶接棒等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 直杭 掘削長16m＜L≦32m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.300	○	
特殊作業員		人	2.300	○	
とび工		人	2.300	○	
普通作業員		人	2.300	○	
溶接工		人	4.500	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	2.300	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	2.300	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	2.300	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 直杭 掘削長16m＜L≦32m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.830	○	
特殊作業員		人	1.830	○	
とび工		人	1.830	○	
普通作業員		人	1.830	○	
溶接工		人	3.660	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	1.830	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	1.830	○	【機械運転単価表-2】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	1.830	○	【機械運転単価表-4】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	1.830	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 斜杭5° 掘削長16m＜L≦32m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.400	○	
特殊作業員		人	2.400	○	
とび工		人	2.400	○	
普通作業員		人	2.400	○	
溶接工		人	4.800	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	2.400	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	2.400	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	2.400	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 斜杭5° 掘削長16m＜L≦32m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.380	○	
特殊作業員		人	2.380	○	
とび工		人	2.380	○	
普通作業員		人	2.380	○	
溶接工		人	4.770	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	2.380	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	2.380	○	【機械運転単価表-2】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	2.380	○	【機械運転単価表-4】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	2.380	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 直杭 掘削長16m＜L≦32m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.600	○	
特殊作業員		人	3.600	○	
とび工		人	3.600	○	
普通作業員		人	3.600	○	
溶接工		人	7.200	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	3.600	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	3.600	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	3.600	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 直杭 掘削長16m＜L≦32m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.610	○	
特殊作業員		人	3.610	○	
とび工		人	3.610	○	
普通作業員		人	3.610	○	
溶接工		人	7.220	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	3.610	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	3.610	○	【機械運転単価表-2】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	3.610	○	【機械運転単価表-4】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	3.610	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 斜杭5° 掘削長16m＜L≦32m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.700	○	
特殊作業員		人	3.700	○	
とび工		人	3.700	○	
普通作業員		人	3.700	○	
溶接工		人	7.400	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	3.700	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	3.700	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	3.700	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 斜杭5° 掘削長16m＜L≦32m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.450	○	
特殊作業員		人	4.450	○	
とび工		人	4.450	○	
普通作業員		人	4.450	○	
溶接工		人	8.900	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	4.450	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	4.450	○	【機械運転単価表-2】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	4.450	○	【機械運転単価表-4】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	4.450	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 直杭 掘削長16m＜L≦32m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.700	○	
特殊作業員		人	2.700	○	
とび工		人	2.700	○	
普通作業員		人	2.700	○	
溶接工		人	5.400	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	2.700	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	2.700	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	2.700	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 直杭 掘削長16m＜L≦32m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.970	○	
特殊作業員		人	2.970	○	
とび工		人	2.970	○	
普通作業員		人	2.970	○	
溶接工		人	5.940	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	2.970	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	2.970	○	【機械運転単価表-2】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	2.970	○	【機械運転単価表-4】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	2.970	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 斜杭5° 掘削長16m＜L≦32m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.800	○	
特殊作業員		人	2.800	○	
とび工		人	2.800	○	
普通作業員		人	2.800	○	
溶接工		人	5.700	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	2.800	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	2.800	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	2.800	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-18】回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 斜杭5° 掘削長16m＜L≦32m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.120	○	
特殊作業員		人	4.120	○	
とび工		人	4.120	○	
普通作業員		人	4.120	○	
溶接工		人	8.240	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	4.120	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	4.120	○	【機械運転単価表-2】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	4.120	○	【機械運転単価表-4】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	4.120	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転（ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	174.000		
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機損料	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	供用日	1.480		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	94.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	供用日	1.510		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型山積0.5m3/平積0.4m3）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.280		
軽油		L	11.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	1.590		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.180		
軽油		L	2.100		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	1.640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】電気溶接機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・最大溶接電流300A 排対1次）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	32.000		
電気溶接機損料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 直流ｱｰｸ式・最大溶接電流300A 排対1次	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。