【単価表-1】L型ﾌﾟﾚｰﾄ付ｱﾝｶｰ挿入（土砂部）_SD345 D19 L=1.2m　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.470	○	
普通作業員		人	0.950	○	
法面工		人	1.910	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機、ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ、打ち込みﾊﾝﾏｰ、命綱等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】L型ﾌﾟﾚｰﾄ付ｱﾝｶｰ挿入（岩部）_SD345 D19 L=0.8m（削孔φ38　岩部の施工を含む）　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.810	○	
法面工		人	3.630	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】注入打設_ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ　σck=24N/mm2　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.960	○	
特殊作業員		人	1.960	○	
普通作業員		人	3.920	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】裏面排水_W=300　法面保護ﾀｲﾌﾟ　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.620	○	
普通作業員		人	0.620	○	
法面工		人	1.250	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、命綱等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】連続繊維補強土_t=20cm　法面保護ﾀｲﾌﾟ　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500	○	
特殊作業員		人	1.500	○	
普通作業員		人	1.500	○	
法面工		人	4.500	○	
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用）運転	[湿式･ﾓｰﾀ駆動]能力0.8～1.2m3/h所要空気量10～17m3/min	日	1.500	○	【機械運転単価表-1】
空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排対1次　吐出量18～19m3/min　吐出圧力 0.7MPa	日	1.500	○	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)運転	普通･排対1次　標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積) 0.34～0.35m3	日	1.500	○	【機械運転単価表-3】
散水車運転	ﾄﾗｯｸ架装型　ﾀﾝｸ容量 5,500～6,500ℓ	日	1.500	○	【機械運転単価表-4】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の26%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ、計量器、水槽、高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ、骨材ﾎｯﾊﾟ・ﾎｰｽ・配線類、ｴｼﾞｪｸﾀ、ｽﾚｯﾄﾞﾌｨｰﾀﾞ、中間支柱、工具類、命綱、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】流末処理_VP50　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，排水管継手等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】削孔(ﾚｷ質土)_φ65　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ（軽量型）簡易二重管方式　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.300	○	
普通作業員		人	0.600	○	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 10kVA	日	0.300	○	【機械運転単価表-5】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 17.0m3/min	日	0.300	○	【機械運転単価表-6】
さく岩機	[ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)]質量150kg級 ﾌｨｰﾄﾞ長3.3m	日	0.300	○	
SPソイルネイル　削孔材料損耗費	ﾚｷ質土		10.000		【代価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】削孔(軟岩) _φ65 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ(軽量型)簡易二重管方式　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330	○	
特殊作業員		人	0.330	○	
普通作業員		人	0.660	○	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 10kVA	日	0.330	○	【機械運転単価表-5】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 17.0m3/min	日	0.330	○	【機械運転単価表-6】
さく岩機	[ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)]質量150kg級 ﾌｨｰﾄﾞ長3.3m	日	0.330	○	
SPｿｲﾙﾈｲﾙ　削孔材料損耗費	軟岩	m	10.000		【代価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】グラウト注入打設_σck＝24N/mm2 （単管足場）　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	7.800	○	
特殊作業員		人	15.600	○	
普通作業員		人	7.800	○	
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	2方向加圧注入用	組	5.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の21%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】頭部処理_頭部点検型 （単管足場）　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.140	○	
普通作業員		人	0.420	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置_ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　無孔管φ600　露出配管
支持杭・ﾊﾞﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ等（@2.0m）設置含む　　100　m　当り
※管本体の材料費を含まない。

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.900		
特殊作業員		人	5.710		
普通作業員		人	3.810		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	排対2次　0.45/0.35m3　ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊	日	1.900		【機械運転単価表-7】
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　無孔管φ600	m	102.700	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の12%	式	1.000		

※ 諸雑費は，継手材料費等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】流末排水施設設置_耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管φ600設置、取付金具設置含む
（直管L=3.5m、90°　曲管N=1）　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.360	○	
特殊作業員		人	1.080	○	
普通作業員		人	0.720	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ﾊﾝﾄﾞﾊﾝﾏ、発電機等等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-1】SPｿｲﾙﾈｲﾙ　削孔材料損耗費_ﾚｷ質土　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ45相当　(SNCM616)	個	0.040		
先導外管	φ63.5×5t　L=1500	本	0.220		
引抜ｽﾘｰﾌﾞ	L=400	本	0.040		
ｽｲｰﾍﾞﾙ	SP29-H38/#1600ﾋﾟﾝ付	個	0.040		
ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	先導管ﾈｼﾞ用	個	0.040		
諸雑費(率+まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-2】SPｿｲﾙﾈｲﾙ　削孔材料損耗費_軟岩　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ45相当　(SNCM616)	個	0.050		
先導外管	φ63.5×5t　L=1500	本	0.340		
引抜ｽﾘｰﾌﾞ	L=400	本	0.050		
ｽｲｰﾍﾞﾙ	SP29-H38/#1600ﾋﾟﾝ付	個	0.050		
ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	先導管ﾈｼﾞ用	個	0.050		
諸雑費(率+まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)運転([湿式･ﾓｰﾀ駆動]能力0.8～1.2m3/h所要空気量10～17m3/min)

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	25.400		
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)	[湿式･ﾓｰﾀ駆動]能力0.8～1.2m3/h所要空気量10～17m3/min	時間	7.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】空気圧縮機運転(可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排対1次　吐出量 18～19m3/min 吐出圧力 0.7MPa)

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	179.900		
空気圧縮機損料	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排対1次　吐出量 18～19m3/min　吐出圧力 0.7MPa	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)運転(普通･排対1次　標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積) 0.34～0.35m3)

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	14.000		
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)損料	普通･排対1次　標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積) 0.34～0.35m3	供用日	1.580		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】散水車運転(ﾄﾗｯｸ架装型　ﾀﾝｸ容量 5,500～6,500ℓ)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	31.900		
散水車損料	ﾄﾗｯｸ架装型　ﾀﾝｸ容量 5,500～6,500ℓ	時間	5.500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】発動発電機運転(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 10kVA)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	15.470		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 10kVA	日	1.100		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-6】空気圧縮機運転(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 17.0m3/min)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	152.100		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 17.0m3/min	日	1.800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-7】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（排対2次　0.45/0.35m3　ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	61.400		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	1.330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。