【単価表-1】現場孔明_φ24.5　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.130	○	
橋梁特殊工		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.130	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の25%	式	1.000		

※　諸雑費は，電気ﾄﾞﾘﾙ損料、ﾄﾞﾘﾙ刃、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】当板鋼材設置_金属ﾊﾟﾃ塗布とｼｰﾙ材設置、ﾎﾞﾙﾄ取付含む　　100　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.640	○	
橋梁特殊工		人	2.060	○	
普通作業員		人	1.320	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】現場塗装_F-11塗装系（動力工具処理、ﾐｽﾄｺｰﾄ、下塗り、中塗り、上塗り）　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	10.500	○	
橋梁塗装工		人	12.800	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の17%	式	1.000		

※　諸雑費は，塗装材、塗装・動力工具、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】現場塗装_F-13塗装系（ﾌﾞﾗｽﾄ処理、有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ、下塗り、中塗り、上塗り）　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	9.520	○	
橋梁塗装工		人	12.800	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の62%	式	1.000		

※　諸雑費は，塗装材、ﾌﾞﾗｽﾄ処理・塗装工具、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】ひび割れ注入（低圧注入工法）_先行注入有り　亜硝酸ﾘﾁｳﾑ+超微粒子ｾﾒﾝﾄ系注入材　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	6.000	○	
特殊作業員		人	24.000	○	
普通作業員		人	12.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗剤、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】表面処理_ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.310	○	
特殊作業員		人	0.620	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】素地調整_ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ　　1　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.310	○	
特殊作業員		人	0.620	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】ﾌﾟﾗｲﾏｰ_ｴﾎﾟｷｼ樹脂系水性ｳﾚﾀﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ　　1　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	8.000	○	
特殊作業員		人	16.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】中塗り_厚膜柔軟形ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ樹脂塗料　　1　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.500	○	
特殊作業員		人	5.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】上塗り_柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料　　1　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.500	○	
特殊作業員		人	5.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】表面保護　下地処理_ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500	○	
特殊作業員		人	4.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】FRP格子筋設置_50×50　6.6mm2　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.400	○	
特殊作業員		人	2.900	○	
普通作業員		人	1.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】高靭性繊維補強ｾﾒﾝﾄ複合材設置_t=30mm　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	10.000	○	
特殊作業員		人	5.000	○	
普通作業員		人	20.000	○	
左官		人	10.000	○	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 25kVA	日	10.000	○	【機械運転単価表-1】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量3.5～3.7m3/min	日	10.000	○	【機械運転単価表-2】
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊	日	10.000	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の40%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾐｷｻｰ、圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾎﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ、ﾎｰｽ損耗費、吹付ﾘﾝｸﾞｶﾞﾝ、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】拡張式ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｶｰ設置_M8　6本/m2（削孔含む）　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900	○	
特殊作業員		人	2.700	○	
普通作業員		人	1.800	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ、発動発電機の運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】素地調整（1種ｹﾚﾝ）_循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法 （研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込含む） 1000 m2 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	27.490	○	
橋梁特殊工		人	82.470	○	
橋梁塗装工		人	164.900	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ賃料	2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ	日	27.490	○	
ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰ賃料	55kWﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜｰ	日	27.490	○	
ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ・ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ賃料	接続機器共	日	27.490	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ整備費	研削材再生処理共	式	1.000	○	
空気圧縮機損料	可搬式 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ｽｸﾘｭ型 排対1次 18～19m3/min	日	27.490	○	
発動発電機損料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対1次 100/125kVA	日	27.490	○	
研削材損料費	ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ	kg	1500.000	○	
ｹﾚﾝかす回収・積込		m2	1000.000		【単価表-17】参照
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械賃料・損料・材料費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，消耗部品、運搬用車両賃料及び機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費・機械賃料・損料・材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】素地調整（1種ｹﾚﾝ）_循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法 （研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込含む） 1000 m2 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	26.020	○	
橋梁特殊工		人	78.060	○	
橋梁塗装工		人	156.110	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ賃料	2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ	日	26.020	○	
ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰ賃料	55kWﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜｰ	日	26.020	○	
ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ・ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ賃料	接続機器共	日	26.020	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ整備費	研削材再生処理共	式	1.000	○	
空気圧縮機損料	可搬式 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ｽｸﾘｭ型 排対1次 18～19m3/min	日	26.020	○	
発動発電機損料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対1次 100/125kVA	日	26.020	○	
研削材損料費	ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ	kg	1500.000	○	
ｹﾚﾝかす回収・積込		m2	1000.000		【単価表-17】参照
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械賃料・損料・材料費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，消耗部品、運搬用車両賃料及び機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費・機械賃料・損料・材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】ｹﾚﾝかす回収・積込 100 m2 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁塗装工		人	5.710	○	
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊	日	1.430	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の33%	式	1.000		

※ 諸雑費は，大型土のう等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】発動発電機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 25kVA）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	21.450		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 25kVA	日	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ吐出量3.5～3.7m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	31.900		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 3.5～3.7m3/min	日	1.290		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ﾄﾗｯｸ運転（ｸﾚｰﾝ装置付4t車 2.9t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(一般)		人	1.000		
軽油		L	33.200		
ﾄﾗｯｸ賃料	ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊	日	1.230		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。