【単価表-1】階段水路設置_W=1500kg/個以下　　10　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.470	○	
特殊作業員		人	0.470	○	
普通作業員		人	1.170	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.470		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ損料，目地ﾓﾙﾀﾙ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】階段水路設置_W=1500kg/個以上2500kg/個未満　　10　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.710	○	
特殊作業員		人	0.710	○	
普通作業員		人	2.140	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.710		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ損料，目地ﾓﾙﾀﾙ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。