【単価表-4】既存扉撤去_引戸式フラッシュドア　W1800×H2500　　1　面　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
機械設備据付工		人	24.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 10t吊	日	2.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-8】新規防水扉据付_内開き　W1800×H2500　　1　面　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
機械設備据付工		人	54.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 10t吊	日	4.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-9】既存ポンプ室換気扇ガラリ撤去_W1200×H1200　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
機械設備据付工		人	4.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 10t吊	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-10】ポンプ室換気扇スライド防水扉据付_W1200×H1200　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
機械設備据付工		人	48.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 10t吊	日	3.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-11】既存道路排水ポンプ撤去_Φ400×37kw　　1 式 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
機械設備据付工		人	104.000		
電工		人	30.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 10t吊	日	4.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-12】新規道路排水ポンプ据付_Φ400×55kw　　1 式 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
機械設備据付工		人	176.000		
電工		人	23.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 10t吊	日	4.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。