【単価表-1】排水桝開口加工【歩掛り】_φ20　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
特殊作業員		人	0.500	○	
普通作業員		人	0.250	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の25%	式	1.000		

※ 諸雑費は，消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置【歩掛り】　　10 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.450		
特殊作業員		人	1.350		
普通作業員		人	0.900		
諸雑費（率+まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】ひびわれ充填工【歩掛り】　　1 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	0.900	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※ 諸雑費は，空気圧縮機，ほうき，ﾊｹ，ﾌﾟﾗｲﾏ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】補修溶接【歩掛り】_0.15m/箇所、塗膜･亀裂除去、仕上げ含む　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.500	○	
橋梁特殊工		人	1.000	○	
普通作業員		人	0.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の25%	式	1.000		

※ 諸雑費は，発動発電機，整流器，空気圧縮機，電気溶接機，TIG溶接機，溶接用工具，溶接棒，ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰおよび機械類の賃料，燃料・油脂類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】小規模塗装工(素地調整)【歩掛り】_ﾌﾞﾗｽﾄ処理ISO Sa2 1/2　　10 m2 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁塗装工		人	9.040	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の9%	式	1.000		

※ 諸雑費は，器具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ【歩掛り】_切断厚10cm以下　　100 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.500	○	
特殊作業員		人	7.500	○	
普通作業員		人	5.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の24%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ損料，ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ，発動発電機の賃料，燃料・油脂類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】支承モルタル打設【歩掛り】_無収縮モルタル　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.500	○	
特殊作業員		人	7.500	○	
普通作業員		人	5.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ，発動発電機賃料及び燃料・油脂類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】二次止水ｺﾞﾑ樋設置【歩掛り】_　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.280	○	
特殊作業員		人	0.420	○	
ﾄﾗｯｸ賃料	ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊	日	0.280	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の33%	式	1.000		

※　諸雑費は，電機溶接機，溶接棒，連絡車，その他器具等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填【歩掛り】_　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.800	○	
特殊作業員		人	4.200	○	
普通作業員		人	0.800	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の22%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具及び消耗品等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】ステンレス鋼管取付【歩掛り】_φ200　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.670	○	
特殊作業員		人	5.000	○	
普通作業員		人	3.330	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具及び消耗品等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】排水管撤去_VPφ200　　10 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
特殊作業員		人	0.500	○	
普通作業員		人	0.300	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※ 諸雑費は，機械損料、雑材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】コンクリートカッター【歩掛り】_15cm超え30m以下　　100 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.000	○	
特殊作業員		人	15.000	○	
普通作業員		人	10.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の24%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ損料，ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ，発動発電機の賃料，燃料・油脂類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】無収縮モルタル【歩掛り】_　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.000	○	
特殊作業員		人	15.000	○	
普通作業員		人	10.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ，発動発電機賃料及び燃料・油脂類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】壁高欄塞ぎ板設置【歩掛り】_　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	8.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ，取付工具，機械工具等の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】落下物防止設置【歩掛り】_　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
特殊作業員		人	4.000	○	
普通作業員		人	4.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，機械損料、雑材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ【歩掛り】_平均切削t=8cm以下基層：粗粒度As(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅲ型-W t=40mm　表層： 密粒度As(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅲ型-W t=40mm　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.380	○	
特殊作業員		人	1.140	○	
普通作業員		人	1.900	○	
路面切削機運転	ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･幅2.0m･切削深23cm	日	0.380	○	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式･ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3･四輪式･路面切削工事	日	0.380	○	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾎｲｰﾙ型･舗装幅2.4~ 6.0m	日	0.380	○	
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10t･締固め幅2.1m	日	0.380	○	
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃料)運転	質量8~20t	日	0.380	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の14%	式	1.000		

※　諸雑費は，雑器具，ﾋﾞｯﾄ･ﾌﾞﾗｼの損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】吊足場(2)【歩掛り】_桁高1.5m以上(板張防護含む)　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.184	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の50%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場材損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-18】投物防止柵（標準部）設置【歩掛り】_H=2000　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.000	○	
特殊作業員		人	5.000	○	
普通作業員		人	10.000	○	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	4t積級　2.9t吊	日	5.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾊﾝﾏｰ，ﾗﾁｪｯﾄﾚﾝﾁ，消耗品等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】路面切削機運転（ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･幅2.0m･切削深23cm）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	204.000		
路面切削機損料	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･幅2.0m ･切削深23cm	供用日	1.310		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】路面清掃車運転（ﾌﾞﾗｼ式･ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3･四輪式･路面切削工事）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(一般)		人	0.980		
軽油		L	43.000		
路面清掃車損料	ﾌﾞﾗｼ式･ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3･四輪式･路面切削工事	供用日	1.310		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転（[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾎｲｰﾙ型･舗装幅2.4~ 6.0m）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	48.000		
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ損料	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾎｲｰﾙ型･舗装幅2.4~ 6.0m	供用日	1.390		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転（[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ﾏｶﾀﾞﾑ・質量10t・締固め幅2.1m）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	25.000		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料	[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ﾏｶﾀﾞﾑ・質量10t・締固め幅2.1m	供用日	1.390		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃料)運転（質量8~20t）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	26.000		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃料)	質量8~20t	日	1.160		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-6】ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転（4t積級　2.9t吊）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	33.060		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]損料	4t積級　2.9t吊	供用日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。