【単価表-1】大型ﾌﾞﾛｯｸ積 施工歩掛り_作業半径12mを超え22m未満、勾配1割未満、ﾌﾞﾛｯｸ質量2,000kg/個以下、控長500㎜以上

10 m2 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.328	○	
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.416	○	
特殊作業員		人	0.556	○	
普通作業員		人	1.144	○	
型わく工		人	0.189	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.646	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の35%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具等の損料損耗費及び油脂類の費用，水抜きﾊﾟｲﾌﾟ・吸出し防止材・調整ｺﾝｸﾘｰﾄ・調整型枠及び高さ調整用ｷｬﾝﾊﾞｰ等の材料費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。