【単価表-1】硬質地盤ｸﾘｱ工法_45H 打込長L=11.0m、Nmax≦50　　10　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.820	○	
特殊作業員		人	1.820	○	
とび工		人	1.820	○	
油圧式杭圧入引抜機運転	[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用)･(排対2次)]〔ﾊｯﾄ形鋼矢板用〕圧入/引抜力800/900kN	日	1.820	○	【機械運転単価表-1】
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型(排対1次)]50~51t吊	日	1.820	○	【機械運転単価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の21%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒、施工機械足場用の敷鉄板賃料、電気溶接機損料、現場内小運搬に関する経費、排出土処理用のﾊﾞｯｸﾎｳ運転に関する経費、ｵｰｶﾞ損耗部材、ﾋﾞｯﾄ類等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】大型連節ﾌﾞﾛｯｸ張撤去_600×300×200　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.740		
特殊作業員		人	0.740		
普通作業員		人	2.810		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.670		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】吸出防止材撤去_t=10　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.600		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】硬質地盤専用厚入機据付・解体_45H 打込長L=11.0m、Nmax≦50　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100		
特殊作業員		人	1.100		
とび工		人	2.190		
油圧式杭圧入引抜機運転	[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用)・(排対2次)] 〔ﾊｯﾄ形鋼矢板用〕圧入/引抜力800/900kN	日	0.590		【機械運転単価表-1】
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型(排対1次)]50~51t吊	日	0.900		【機械運転単価表-2】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】油圧式杭圧入引抜機運転（[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用)･(排対2次)]〔ﾊｯﾄ形鋼矢板用〕圧入/引抜力800/900kN）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	104.500		
油圧式杭圧入引抜機損料	[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用)･(排対2次)]〔ﾊｯﾄ形鋼矢板用〕圧入/引抜力800/900kN	供用日	1.450		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転（[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型(排対1次)]50~51t吊）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	139.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ損料	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型(排対1次)]50~51t吊	供用日	1.450		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。