【単価表-1】L型縁塊設置_665×270×700　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
特殊作業員		人	0.100	○	
普通作業員		人	0.200	○	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3 吊能力2.9t	時間	2.600	○	【機械運転単価表-1】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，敷ﾓﾙﾀﾙ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転([標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3 吊能力2.9t)

1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.160		
軽油		L	9.200		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	[標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3吊能力2.9t	時間	1.000		R2建設機械等損料表 13欄
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。