【単価表-1】組立てｱﾝｶｰ設置_D13×200　　100 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.250	○	
特殊作業員		人	2.500	○	
普通作業員		人	1.250	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，雑器具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔_φ26×240　注入材含む　　100 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.790	○	
特殊作業員		人	2.360	○	
普通作業員		人	0.790	○	
注入材		kg	10.400		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の16%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ﾊﾝﾄﾞﾊﾝﾏ、ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ、空気圧縮機の損料及び運転経費、樹脂注入器具、ﾛｯﾄﾞ･ﾋﾞｯﾄの消耗費及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔_φ26×160　注入材含む　　100 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.790	○	
特殊作業員		人	2.360	○	
普通作業員		人	0.790	○	
注入材		kg	6.900		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の16%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ﾊﾝﾄﾞﾊﾝﾏ、ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ、空気圧縮機の損料及び運転経費、樹脂注入器具、ﾛｯﾄﾞ･ﾋﾞｯﾄの消耗費及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】ｺﾝｸﾘｰﾄ（底版ｺﾝｸﾘｰﾄ増厚工）_24-12-25N　養生費有　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.230	○	
特殊作業員		人	0.430	○	
普通作業員		人	1.330	○	
コンクリートポンプ車運転	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式　圧送能力　65～85m3/h	日	0.460	○	【機械運転単価表-1】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25N	m3	10.400		ﾛｽ率4%
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｺﾝｸﾘｰﾄ打設に使用するﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料、一般養生のﾎﾟﾝﾌﾟ損料及び養生ﾏｯﾄ等及び電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】型枠（底版ｺﾝｸﾘｰﾄ増厚工）_一般型枠　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.070	○	
型わく工		人	11.100	○	
普通作業員		人	6.180	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の22%	式	1.000		

※　諸雑費は，型枠用合板、さん木、電動工具、組立支持材、はく離材、仮設材の持上(下)げ機会に要する費用及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】平ﾌﾞﾛｯｸ張(撤去)_　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.050		
特殊作業員		人	0.150		
普通作業員		人	0.100		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.050		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】コンクリートポンプ車運転(ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式　圧送能力　65～85m3/h)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	68.000		
コンクリートポンプ車損料	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式　圧送能力　65～83m3/h	供用日	1.020		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。