【単価表-1】削孔(歩掛り)_φ115mm レキ質土　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.470	○	
特殊作業員		人	0.470	○	
普通作業員		人	0.940	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型]55kW級	日	0.470	○	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	呼び径φ115mm用	個	0.040		
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	呼び径φ115mm用	個	0.030		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	呼び径φ115mm用	個	0.040		
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	呼び径φ115mm用　L=1500	本	0.200		
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	呼び径φ115mm用　L=1500	本	0.220		
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	呼び径φ115mm用	個	0.200		
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	呼び径φ115mm用	個	0.160		
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ	呼び径φ115mm用　二重管用	個	0.020		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の19%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔水用ﾎﾟﾝﾌﾟ、排水用ﾎﾟﾝﾌﾟ、水槽損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】削孔(歩掛り)_φ115mm 軟岩　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.650	○	
特殊作業員		人	0.650	○	
普通作業員		人	1.300	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型]55kW級	日	0.650	○	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	呼び径φ115mm用	個	0.050		
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	呼び径φ115mm用	個	0.040		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	呼び径φ115mm用	個	0.050		
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	呼び径φ115mm用　L=1500	本	0.290		
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	呼び径φ115mm用　L=1500	本	0.340		
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	呼び径φ115mm用	個	0.240		
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	呼び径φ115mm用	個	0.160		
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ	呼び径φ115mm用　二重管用	個	0.020		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の19%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔水用ﾎﾟﾝﾌﾟ、排水用ﾎﾟﾝﾌﾟ、水槽損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】削孔(歩掛り)_φ115mm 中硬岩　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.820	○	
特殊作業員		人	0.820	○	
普通作業員		人	1.640	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型]55kW級	日	0.820	○	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	呼び径φ115mm用	個	0.070		
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	呼び径φ115mm用	個	0.050		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	呼び径φ115mm用	個	0.060		
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	呼び径φ115mm用　L=1500	本	0.470		
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	呼び径φ115mm用　L=1500	本	0.450		
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	呼び径φ115mm用	個	0.280		
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	呼び径φ115mm用	個	0.200		
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ	呼び径φ115mm用　二重管用	個	0.030		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の19%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔水用ﾎﾟﾝﾌﾟ、排水用ﾎﾟﾝﾌﾟ、水槽損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】削孔(歩掛り)_φ115mm 硬岩　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.820	○	
特殊作業員		人	0.820	○	
普通作業員		人	1.640	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型]55kW級	日	0.820	○	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	呼び径φ115mm用	個	0.070		
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	呼び径φ115mm用	個	0.050		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	呼び径φ115mm用	個	0.060		
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	呼び径φ115mm用　L=1500	本	0.470		
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	呼び径φ115mm用　L=1500	本	0.450		
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	呼び径φ115mm用	個	0.280		
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	呼び径φ115mm用	個	0.200		
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ	呼び径φ115mm用　二重管用	個	0.030		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の19%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔水用ﾎﾟﾝﾌﾟ、排水用ﾎﾟﾝﾌﾟ、水槽損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】芯材組立(歩掛り)_L≦10m　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
特殊作業員		人	0.200	○	
普通作業員		人	0.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】芯材挿入(歩掛り)_L≦10m　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.850	○	
特殊作業員		人	0.850	○	
普通作業員		人	1.700	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】注入打設(歩掛り)_L≦10m　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.400	○	
特殊作業員		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.800	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の23%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ、水槽損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】加圧及び頭部処理(歩掛り)_L≦10m　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
特殊作業員		人	0.500	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，加圧計器、ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ及び頭部処理に伴う工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】注入材材料費_膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｾﾒﾝﾄ	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ　25kg入	t	1.100		
膨張性混和剤		kg	20.000		
高性能減水剤（非AE）		kg	115.000		
水		kg	600.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。