【単価表-1】路面切削(半たわみ性舗装部)【歩掛り】_As(セメントミルク混合)t＝100
全面切削6cm超え12cm以下　段差すり付け撤去作業無し

100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330	○	
特殊作業員		人	0.330	○	
普通作業員		人	1.310	○	
路面切削機運転	[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 切削幅×深さ 2.0m×23cm	日	0.330	○	【機械運転単価表-1】
路面清掃車運転	[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3	日	0.330	○	【機械運転単価表-2】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の54%	式	1.000		

※　諸雑費は，切削用雑器具(ｽｺｯﾌﾟ、ﾎｳｷ、ﾚｰｷ等)、路面切削機のﾋﾞｯﾄ損耗費、路面清掃車のブラシの損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】路面切削機運転（[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 切削幅×深さ 2.0m×23cm）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	213.000		
路面切削機損料	[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 切削幅×深さ 2.0m×23cm	供用日	1.370		R2建設機械等損料表 15欄
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】路面清掃車運転（[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(一般)		人	1.000		
軽油		L	62.000		
路面清掃車損料	[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3	供用日	1.280		R2建設機械等損料表 15欄
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。