【単価表-1】鋼製ﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ撤去(歩掛)　　1　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.390	○	
特殊作業員		人	0.770	○	
普通作業員		人	0.390	○	
溶接工		人	0.390	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.390		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，切断工具損料、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ撤去(歩掛)_土砂　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.140	○	
特殊作業員		人	0.140	○	
普通作業員		人	0.280	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.140		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の25%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】頂版ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去(歩掛)　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.770	○	
はつり工		人	1.540	○	
普通作業員		人	1.540	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.770		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】落石防護柵撤去(歩掛)_H＝1.2m　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.560	○	
特殊作業員		人	1.120	○	
普通作業員		人	0.560	○	
溶接工		人	1.120	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.560		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】断面修復(歩掛)　　0.01　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.850	○	
特殊作業員		人	1.410	○	
普通作業員		人	0.930	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の11%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】含侵材塗布(歩掛)_高浸透性ｼﾗﾝ系含侵材　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.420	○	
特殊作業員		人	7.280	○	
普通作業員		人	4.840	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】ｸﾞﾗｳﾄ注入(歩掛)　　10　箇所　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
通気確認工	準備工、ｺｱ削孔、ﾊﾟｯｷﾝ設置	箇所	10.000		代価表-1参照
注入準備工	排気ﾎｰｽ設置、ﾍﾞｯｾﾙ設置	箇所	10.000		代価表-2参照
充填工		箇所	10.000		代価表-3参照
後処理工	注入ｷｬｯﾌﾟ撤去、削孔部後埋め	箇所	10.000		代価表-4参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-8】PC橋補修用足場_ｼｰﾄ張防護(桁H=1.0m)　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.140	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の39%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場材・シート張防護材損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置（歩掛）_ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ同等品以上　　0.1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.710	○	
特殊作業員		人	1.430	○	
普通作業員		人	0.710	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の95%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾌﾟﾗｲﾏｰ、ﾊﾟﾃ材、工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】部材取替（歩掛）　　1　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	4.400	○	
橋梁特殊工		人	15.400	○	
普通作業員		人	4.600	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.700		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の18%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機に関する経費、組立工具、吊上げ設備、ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工及び部材取付用消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】部材撤去（歩掛）　　1　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	6.100	○	
橋梁特殊工		人	19.800	○	
普通作業員		人	6.200	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.600		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の46%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機に関する経費、組立工具、吊上げ設備、ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工及び部材取付用消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】PC橋補修用足場_ｼｰﾄ張防護(桁H=0.8m)　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.140	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の39%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場材・シート張防護材損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】ﾛｰﾌﾟ・金網設置_柵高3.3m　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.200	○	
特殊作業員		人	6.300	○	
普通作業員		人	5.100	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.600	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，組立工具損料、消耗材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】支柱設置_柵高3.3m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.190	○	
特殊作業員		人	0.570	○	
普通作業員		人	0.380	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.190	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，消耗材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】ﾛｰﾌﾟ・金網設置_柵高4.0m　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.500	○	
特殊作業員		人	7.700	○	
普通作業員		人	6.100	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.900	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，組立工具損料、消耗材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ用足場　　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.300	○	
とび工		人	9.900	○	
普通作業員		人	6.600	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	2.100	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の21%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場材材料費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】ｱﾝｶｰ削孔（ﾊﾝｶﾞｰ索用・横ﾜｲﾔ用(1)）_土被用削孔径φ50、削岩機使用30kg級　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.430	○	
法面工		人	5.720	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	1.430		【機械運転単価表-2】
さく岩機	[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量30kg級	日	1.430		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-18】ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ挿入　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.020	○	
法面工		人	3.050	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-19】抵抗版・抵抗ﾋﾟﾝ設置　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.070	○	
法面工		人	2.150	○	
普通作業員		人	1.070	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-22】ｱﾝｶｰ体組立・挿入工　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.160	○	
法面工		人	0.470	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-24】人力岩塊破砕処理(歩掛)_中硬岩　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.660	○	
さく岩工		人	1.660	○	
普通作業員		人	1.660	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.060		【機械運転単価表-1】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 質量 20kg級	日	1.060		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-25】縦・横・縦補強・横補強ﾛｰﾌﾟ(歩掛)_3×7 ZA/0 12φ(ZA-180)　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-26】岩部用特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ(A)(B)(歩掛)_D22(M20)×1000　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.800		
法面工		人	4.000		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	0.800		【機械運転単価表-1】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 質量 20kg級	日	0.800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-27】ﾛｰﾌﾟ設置(歩掛)_12φ 3×7 G/0　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100		
法面工		人	5.600		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-28】土中用交点ｱﾝｶｰ_R29-1500　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
法面工		人	5.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の12%	式	1.000		

※ 諸雑費は，削孔機械の損料及び空気圧縮機(排出ガス対応型)の運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-29】土中用交点ｱﾝｶｰ_R29-1500(R型鋼板付)　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.400	○	
法面工		人	7.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の12%	式	1.000		

※ 諸雑費は，削孔機械の損料及び空気圧縮機(排出ガス対応型)の運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-30】土中用端部ｱﾝｶｰ_R29-1500　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
法面工		人	5.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の12%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔機械の損料及び空気圧縮機（排出ガス対応型）の運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-1】通気確認工_準備工、ｺｱ削孔、ﾊﾟｯｷﾝ設置　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	2.500	○	
普通作業員		人	3.000	○	
技術員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の105%	式	1.000		

※　諸雑費は，注入ｷｬｯﾌﾟ材料費、ｺｱﾋﾞｯﾄ、ｺｱ削孔工具損料、電力に関する経費、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-2】注入準備工_排気ﾎｰｽ設置、ﾍﾞｯｾﾙ設置　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.500	○	
特殊作業員		人	2.500	○	
普通作業員		人	3.000	○	
技術員		人	0.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の78%	式	1.000		

※　諸雑費は，注入ﾍﾞｯｾﾙ材料費、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-3】充填工　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	2.000	○	
普通作業員		人	3.500	○	
技術員		人	0.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-4】後処理工_注入ｷｬｯﾌﾟ撤去、削孔部後埋め　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.500	○	
特殊作業員		人	0.500	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類損料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ7.5～7.8m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	55.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-2】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	47.600		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					