【単価表-1】削孔（アンカー）_クローラ型、φ165、二重管方式、レキ質土　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.860	○	
特殊作業員		人	0.860	○	
普通作業員		人	2.580	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾛｰﾗ型]_81kW級	日	1.240	○	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ165	個	0.045		
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ165	個	0.042		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ165	個	0.042		
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ165	個	0.280		
ｲﾝﾅﾛｯﾄﾞ	φ165	個	0.366		
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ165	個	0.257		
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ165	個	0.174		
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ（ｲｼｭｰ付き）	φ165	個	0.020		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の19%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔水・給水・排水ﾎﾟﾝﾌﾟ、水槽、電力等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】鉄筋挿入_SD345 D25　鉄筋長L=3.1m　削孔経φ65
削孔に要する重機の搬入可能

2139　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	現場条件Ⅰ	m	2139.000		
ポルトランドセメント	普通　25kg入袋物	t	12.214		
高性能減水剤(非AE)	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ　4000	L	244.278		
メッキボルト	L＝3.1m	本	713.000		
メッキコマナット	D25	個	713.000		
メッキ付き角座金	150×15×6t	枚	713.000		
スペーサ	D25-65	個	1426.000		
逆巻施工補正		%	30.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】鉄筋挿入_SD345 D25　鉄筋長L=3.1m　削孔経φ65
削孔に要する重機の搬入困難

672　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	現場条件Ⅱ 狭隘で、削孔に要する重機の搬入困難	m	672.000		
ポルトランドセメント	普通　25kg入袋物	t	3.838		
高性能減水剤(非AE)	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ　4000	L	76.752		
メッキボルト	L＝3.1m	本	224.000		
メッキコマナット	D25	個	224.000		
メッキ付き角座金	150×15×6t	枚	224.000		
スペーサ	D25-65	個	448.000		
逆巻施工補正		%	40.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】鉄筋挿入_SD345　D25　鉄筋長L=6.0m　削孔経φ90
削孔に要する重機の搬入困難

99　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
削孔（アンカー）	有（スキッド型） 二重管方式　90mm　軟岩	m	99.000		
土木一般世話役		人	7.563		
特殊作業員		人	7.563		
普通作業員		人	15.126		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	2.812		
ポルトランドセメント	普通　25kg入袋物	kg	2.175		
高性能減水剤（非AE）	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ　4000	L	43.512		
メッキボルト	L＝3.1m	本	18.000		
メッキコマナット	D25	個	18.000		
メッキ付き角座金	150×15×6t	枚	18.000		
スペーサ	D25-65	個	54.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-5】モルタル吹付_t=10cm（ラス無し、法面清掃含む）

10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.100		
法面工		人	0.500		
吹付用組合せ運転		日	0.100		【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　50～55t吊	日	0.100		【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転	[標準型・排対2次]_標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 0.28／0.2m3	日	0.100		【機械運転単価表-3】
生コンクリート	18-10-15（N）	m3	1.676		
注入急結材	SNﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ20kg入り	袋	1.507		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-6】型枠組立_フォーム材　1000×600　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200		
法面工		人	1.200		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.100		
フリーフレーム用型枠	H＝600	m	9.170		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-7】型枠組立_フォーム材　1200×800　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200		
法面工		人	1.200		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.100		
フリーフレーム用型枠	H＝800	m	9.170		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-8】コンクリート吹付_t=60cm（ラス無し　法面清掃含まず）　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.410		
法面工		人	2.460		
吹付用組合せ運転		日	0.410		【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　50～55t吊	日	0.410		【機械運転単価表-2】
生コンクリート	18-10-15（N）	m3	8.250		
注入急結材	SNﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ20kg入り	袋	7.440		
諸雑費（率+まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-9】コンクリート吹付_t=80cm（ラス無し　法面清掃含まず）　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.540		
法面工		人	3.240		
吹付用組合せ運転		日	0.540		【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　50～55t吊	日	0.540		【機械運転単価表-2】
生コンクリート	18-10-15（N）	m3	11.000		
注入急結材	SNﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ20kg入り	袋	9.920		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-10】コンクリート吹付_t=7cm　一次吹付（ラス金網・法面清掃・水抜きパイプ含む）　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.100		
法面工		人	0.500		
吹付用組合せ運転		日	0.100		【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　50～55t吊	日	0.100		【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転	[標準型・排対2次]_標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積）0.28／0.2m3	日	0.100		【機械運転単価表-3】
生コンクリート	18-10-15（N）	m3	1.173		
注入急結材	SNﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ20kg入り	袋	1.055		
吹付枠工	ﾗｽ張工 のり面清掃及びﾗｽ・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置	m2	10.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-11】コンクリート吹付_t=13cm　二次吹付（ラス無し　法面清掃含まず、水抜きパイプ含む）　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.130		
法面工		人	0.650		
吹付用組合せ運転		日	0.130		【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　50～55t吊	日	0.130		【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転	[標準型・排対2次]_標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積）0.28／0.2m3	日	0.130		【機械運転単価表-3】
生コンクリート	18-10-15（N）	m3	2.178		
注入急結材	SNﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ20kg入り	袋	1.960		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-12】コンクリート吹付_t=15cm　二次吹付（ラス無し　法面清掃含まず水抜きパイプ含む）　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.150		
法面工		人	0.750		
吹付用組合せ運転		日	0.150		【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　50～55t吊	日	0.150		【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転	[標準型・排対2次]_標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積）0.28／0.2m3	日	0.150		【機械運転単価表-3】
生コンクリート	18-10-15（N）	m3	2.513		
注入急結材	SNﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ20kg入り	袋	2.262		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-13】鉄筋挿入_SD345 D25　鉄筋長L=4.1m　削孔経φ65
削孔に要する重機の搬入困難　440　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
鉄筋挿入工（ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ）	現場条件Ⅱ 狭隘で、削孔に要する重機の搬入困難	m	440.000		
ポルトランドセメント	普通　25kg入袋物	t	2.509		
高性能減水剤（非AE）	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ　4000	L	50.184		
メッキボルト	L＝3.1m	本	110.000		
メッキコマナット	D25	個	110.000		
メッキ付き角座金	150×15×6t	枚	110.000		
スペーサ	D25-65	個	220.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-14】鉄筋挿入_SD345 D25　鉄筋長L=5.1m　削孔経φ65
削孔に要する重機の搬入困難

1345　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	現場条件Ⅱ 狭隘で、削孔に要する重機の搬入困難	m	1345.000		
ポルトランドセメント	普通　25kg入袋物	t	7.688		
高性能減水剤(非AE)	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ　4000	L	153.750		
メッキボルト	L＝5.1m	本	269.000		
メッキコマナット	D25	個	269.000		
メッキ付き角座金	150×15×6t	枚	269.000		
スペーサ	D25-65	個	538.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-15】鉄筋挿入_SD345 D25　鉄筋長L=6.6m　削孔経φ65
削孔に要する重機の搬入困難

1508　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	現場条件Ⅱ 狭隘で、削孔に要する重機の搬入困難	m	1508.000		
ポルトランドセメント	普通　25kg入袋物	t	8.610		
高性能減水剤(非AE)	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ　4000	L	172.200		
メッキボルト	L＝3.1m	本	232.000		
メッキコマナット	D25	個	232.000		
メッキ付き角座金	150×15×6t	枚	232.000		
スペーサ	D25-65	個	464.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工	厚15cm	m2	222.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】吹付用組合せ運転　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
モルタル吹付機	湿式・モータ駆動0.8～1.2m3/h・空気10～19m3/min	供用日	3.000		
急結材供給装置	液体用2.4L/min	供用日	3.000		
空気圧縮機	可搬式・ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ・18～19m3/min（排対2次）	供用日	2.300		
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　20/25kVA	供用日	3.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　50～55t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	76.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　50～55t吊	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転（[標準型・排対2次]_標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)0.28／0.2m3）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	38.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）	[標準型・排対2次]_標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 0.28／0.2m3	供用日	3.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。