【単価表-1】鋼管矢板打込_φ500　L=7.00m　根固めﾓﾙﾀﾙ施工費含む　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	15.630	○	
とび工		人	15.630	○	
特殊作業員		人	15.630	○	
普通作業員		人	15.630	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	15.630	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]100t吊	日	15.630	○	【機械運転単価表-1】
発動発電機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA	日	15.630	○	【機械運転単価表-2】
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量22.7m3/min吐出圧力0.7MPa	日	15.630	○	【機械運転単価表-3】
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa	日	15.630	○	【機械運転単価表-4】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	ﾋﾞｯﾄ呼径　φ460(530)mm	日	15.630	○	【機械運転単価表-5】
ﾋﾞｯﾄ損耗費	軟岩Ⅰ　φ460(530)mm	m	0.900		
ﾋﾞｯﾄ損耗費	軟岩Ⅱ　φ460(530)mm	m	5.400		
ﾋﾞｯﾄ損耗費	中硬岩　φ460(530)mm	m	51.600		
ﾋﾞｯﾄ損耗費	硬岩　φ460(530)mm	m	2.200		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助機械、反力ﾎﾟｰﾙ、足場、水槽、自動溶接機専用台車、潤滑油、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、酸素、工具、導線、根固めﾓﾙﾀﾙ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】鋼管矢板打込_φ500　L=10.00m　　根固めﾓﾙﾀﾙ施工費含む　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	18.600	○	
とび工		人	18.600	○	
特殊作業員		人	18.600	○	
普通作業員		人	18.600	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	18.600	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]100t吊	日	18.600	○	【機械運転単価表-1】
発動発電機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA	日	18.600	○	【機械運転単価表-2】
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量22.7m3/min吐出圧力0.7MPa	日	18.600	○	【機械運転単価表-3】
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa	日	18.600	○	【機械運転単価表-4】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	ﾋﾞｯﾄ呼径　φ460(530)mm	日	18.600	○	【機械運転単価表-6】
ﾋﾞｯﾄ損耗費	軟岩Ⅰ　φ460(530)mm	m	5.900		
ﾋﾞｯﾄ損耗費	軟岩Ⅱ　φ460(530)mm	m	37.500		
ﾋﾞｯﾄ損耗費	中硬岩　φ460(530)mm	m	41.500		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助機械、反力ﾎﾟｰﾙ、足場、水槽、自動溶接機専用台車、潤滑油、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、酸素、工具、導線、根固めﾓﾙﾀﾙ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】鋼管矢板打込_φ500　L=11.00m　　根固めﾓﾙﾀﾙ施工費含む　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	18.920	○	
とび工		人	18.920	○	
特殊作業員		人	18.920	○	
普通作業員		人	18.920	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	18.920	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]100t吊	日	18.920	○	【機械運転単価表-1】
発動発電機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA	日	18.920	○	【機械運転単価表-2】
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量22.7m3/min吐出圧力0.7MPa	日	18.920	○	【機械運転単価表-3】
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa	日	18.920	○	【機械運転単価表-4】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	ﾋﾞｯﾄ呼径　φ460(530)mm	日	18.920	○	【機械運転単価表-7】
ﾋﾞｯﾄ損耗費	軟岩Ⅰ　φ460(530)mm	m	0.300		
ﾋﾞｯﾄ損耗費	軟岩Ⅱ　φ460(530)mm	m	42.800		
ﾋﾞｯﾄ損耗費	中硬岩　φ460(530)mm	m	42.600		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助機械、反力ﾎﾟｰﾙ、足場、水槽、自動溶接機専用台車、潤滑油、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、酸素、工具、導線、根固めﾓﾙﾀﾙ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】鋼管矢板打込_φ800　L=18.00m　　根固めﾓﾙﾀﾙ施工費含む　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	38.050	○	
とび工		人	38.050	○	
特殊作業員		人	38.050	○	
普通作業員		人	38.050	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	38.050	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]200t吊	日	38.050	○	【機械運転単価表-8】
発動発電機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA	日	38.050	○	【機械運転単価表-2】
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa	日	228.300	○	【機械運転単価表-4】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	ﾋﾞｯﾄ呼径　φ710(830)mm	日	38.050	○	【機械運転単価表-9】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]80t吊	日	38.050	○	【機械運転単価表-10】
ﾋﾞｯﾄ損耗費	軟岩Ⅰ　φ710(830)mm	m	44.100		
ﾋﾞｯﾄ損耗費	軟岩Ⅱ　φ710(830)mm	m	37.600		
ﾋﾞｯﾄ損耗費	中硬岩　φ710(830)mm	m	66.300		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の18%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助機械、反力ﾎﾟｰﾙ、足場、水槽、自動溶接機専用台車、潤滑油、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、酸素、工具、導線、根固めﾓﾙﾀﾙ、交換溶接等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】鋼管矢板打込_φ1000 L=18.00m 根固めﾓﾙﾀﾙ施工費含む　　10 本 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	40.590	○	
とび工		人	40.590	○	
特殊作業員		人	40.590	○	
普通作業員		人	40.590	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	40.590	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]200t吊	日	40.590	○	【機械運転単価表-8】
発動発電機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA	日	40.590	○	【機械運転単価表-2】
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa	日	311.300	○	【機械運転単価表-4】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	ﾋﾞｯﾄ呼径　φ891(1050)mm	日	40.590	○	【機械運転単価表-11】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]80t吊	日	40.590	○	【機械運転単価表-10】
ﾋﾞｯﾄ損耗費	軟岩Ⅰ φ891(1050)mm	m	28.300		
ﾋﾞｯﾄ損耗費	軟岩Ⅱ φ891(1050)mm	m	102.000		
ﾋﾞｯﾄ損耗費	中硬岩 φ891(1050)mm	m	29.700		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，補助機械、反力ﾎﾟｰﾙ、足場、水槽、自動溶接機専用台車、潤滑油、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、酸素、工具、導線、根固めﾓﾙﾀﾙ、交換溶接等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】鋼管矢板打込_φ1000　L=16.50m　　根固めﾓﾙﾀﾙ施工費含む　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	42.170	○	
とび工		人	42.170	○	
特殊作業員		人	42.170	○	
普通作業員		人	42.170	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	42.170	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]200t吊	日	42.170	○	【機械運転単価表-8】
発動発電機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA	日	42.170	○	【機械運転単価表-2】
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa	日	253.090	○	【機械運転単価表-4】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	ﾋﾞｯﾄ呼径　φ891(1050)mm	日	42.170	○	【機械運転単価表-12】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]80t吊	日	42.170	○	【機械運転単価表-10】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	日	42.170	○	【機械運転単価表-13】
ﾋﾞｯﾄ損耗費	軟岩Ⅰ　φ891(1050)mm	m	28.300		
ﾋﾞｯﾄ損耗費	軟岩Ⅱ　φ891(1050)mm	m	102.000		
ﾋﾞｯﾄ損耗費	中硬岩　φ891(1050)mm	m	29.700		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助機械、反力ﾎﾟｰﾙ、足場、水槽、自動溶接機専用台車、潤滑油、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、酸素、工具、導線、根固めﾓﾙﾀﾙ、交換溶接等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｶｰﾃﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ)_ﾊﾟｲﾛｯﾄ孔　φ66(ｺｱ無) ｺﾝｸﾘｰﾄ 部　　5.915　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工	φ66(ｺｱ無) ｺﾝｸﾘｰﾄ 部 鉛直下方	m	0.200		代価表-1参照
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工	φ66(ｺｱ無) ｺﾝｸﾘｰﾄ 部 斜め下方	m	2.500		代価表-2参照
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工	φ66(ｺｱ無) ｺﾝｸﾘｰﾄ 部 水平	m	0.815		代価表-3参照
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工	φ66(ｺｱ無) ｺﾝｸﾘｰﾄ 部 上方	m	2.400		代価表-4参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-8】送気設備設置撤去　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.200	○	
とび工		人	5.200	○	
特殊作業員		人	5.200	○	
普通作業員		人	12.350	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]100t吊	日	5.200		【機械運転単価表-1】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の56%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-1】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工_φ66(ｺｱ無) ｺﾝｸﾘｰﾄ 部 鉛直下方　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役	2交代 8h労働	人	0.490	○	
特殊作業員	2交代 8h労働	人	1.460	○	
普通作業員	2交代 8h労働	人	1.790	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	[油圧式]5.5kW級	日	1.620	○	【機械運転単価表-14】
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運転	[横型単筒]吐出量30～70L/min	日	1.620	○	【機械運転単価表-15】
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66mm	個	5.200		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66mm L=1.5m	本	0.200		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66mm	個	0.400		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5mm L=1.5m	本	0.300		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ、管理室、配管材設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-2】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工_φ66(ｺｱ無) ｺﾝｸﾘｰﾄ 部 斜め下方　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役	2交代 8h労働	人	0.530	○	
特殊作業員	2交代 8h労働	人	1.590	○	
普通作業員	2交代 8h労働	人	1.940	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	[油圧式]5.5kW級	日	1.770	○	【機械運転単価表-14】
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運転	[横型単筒]吐出量30～70L/min	日	1.770	○	【機械運転単価表-15】
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66mm	個	5.200		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66mm L=1.5m	本	0.200		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66mm	個	0.400		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5mm L=1.5m	本	0.300		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助機械、反力ﾎﾟｰﾙ、足場、水槽、自動溶接機専用台車、潤滑油、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、酸素、工具、導線、根固めﾓﾙﾀﾙ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-3】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工_φ66(ｺｱ無) ｺﾝｸﾘｰﾄ 部 水平　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役	2交代 8h労働	人	0.600	○	
特殊作業員	2交代 8h労働	人	1.800	○	
普通作業員	2交代 8h労働	人	2.200	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	[油圧式]5.5kW級	日	2.000	○	【機械運転単価表-14】
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運転	[横型単筒]吐出量30～70L/min	日	2.000	○	【機械運転単価表-15】
高所作業車運転	[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]作業床高9.7m積載荷重200kg定員2名	日	2.000	○	【機械運転単価表-16】
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66mm	個	5.200		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66mm L=1.5m	本	0.200		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66mm	個	0.400		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5mm L=1.5m	本	0.600		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助機械、反力ﾎﾟｰﾙ、足場、水槽、自動溶接機専用台車、潤滑油、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、酸素、工具、導線、根固めﾓﾙﾀﾙ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-4】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工_φ66(ｺｱ無) ｺﾝｸﾘｰﾄ 部 上方　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役	2交代 8h労働	人	0.670	○	
特殊作業員	2交代 8h労働	人	2.020	○	
普通作業員	2交代 8h労働	人	2.470	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	[油圧式]5.5kW級	日	2.240	○	【機械運転単価表-14】
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運転	[横型単筒]吐出量30～70L/min	日	2.240	○	【機械運転単価表-15】
高所作業車運転	[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]作業床高9.7m積載荷重200kg定員2名	日	2.240	○	【機械運転単価表-16】
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66mm	個	5.200		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66mm L=1.5m	本	0.200		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66mm	個	0.400		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5mm L=1.5m	本	0.600		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助機械、反力ﾎﾟｰﾙ、足場、水槽、自動溶接機専用台車、潤滑油、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、酸素、工具、導線、根固めﾓﾙﾀﾙ、交換溶接等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]100t吊）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	94.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]100t吊	供用日	1.310		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】発動発電機運転（[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	119.000		
発動発電機損料	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA	供用日	1.300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】空気圧縮機運転（[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量22.7m3/min吐出圧力0.7MPa）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	266.000		
空気圧縮機損料	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量22.7m3/min吐出圧力0.7MPa	供用日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】空気圧縮機運転([可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa)

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	378.000		
空気圧縮機損料	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa	供用日	1.750		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転(ﾋﾞｯﾄ呼径　φ460(530)mm)

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊改造掘進機賃料	LPBA30(F)	供用日	1.500		
排土ｷｬｯﾌﾟ賃料		供用日	1.500		
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ賃料	ﾋﾞｯﾄ呼径　φ460(530)mm	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ406.4㎜×3m	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ406.4㎜×1m	供用日	3.420		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×10m	供用日	3.420		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×20m	供用日	6.840		
ﾗｲﾝｵｲﾗｰ賃料	標準ﾀｲﾌﾟ	供用日	1.710		
ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ賃料	1.37～1.5MPa 2m3	供用日	1.710		
飛散防護用 蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装置賃料	L<10m	供用日	1.710		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-6】ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（ﾋﾞｯﾄ呼径　φ460（530）mm）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊改造掘進機賃料	LPBA30（F）	供用日	1.500		
排土ｷｬｯﾌﾟ賃料		供用日	1.500		
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ賃料	ﾋﾞｯﾄ呼径　φ460（530）mm	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ406.4㎜×5m	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ406.4㎜×2m	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ406.4㎜×1m	供用日	1.710		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×10m	供用日	3.420		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×20m	供用日	6.840		
ﾗｲﾝｵｲﾗｰ賃料	標準ﾀｲﾌﾟ	供用日	1.710		
ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ賃料	1.37～1.5MPa 2m3	供用日	1.710		
飛散防護用 蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装置賃料	L<10m	供用日	1.710		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-7】ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（ﾋﾞｯﾄ呼径　φ460（530）mm）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊改造掘進機賃料	LPBA30（F）	供用日	1.500		
排土ｷｬｯﾌﾟ賃料		供用日	1.500		
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ賃料	ﾋﾞｯﾄ呼径　φ460（530）mm	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ406.4㎜×5m	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ406.4㎜×3m	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ406.4㎜×1m	供用日	1.710		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×10m	供用日	3.420		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×20m	供用日	6.840		
ﾗｲﾝｵｲﾗｰ賃料	標準ﾀｲﾌﾟ	供用日	1.710		
ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ賃料	1.37～1.5MPa 2m3	供用日	1.710		
飛散防護用 蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装置賃料	L<10m	供用日	1.710		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-8】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]200t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	105.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]200t吊	供用日	1.310		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-9】ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（ﾋﾞｯﾄ呼径　φ710（830）mm）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊改造掘進機賃料	LPBA45HT（F）	供用日	1.500		
排土ｷｬｯﾌﾟ賃料	φ700～1000mm	供用日	1.500		
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ賃料	ﾋﾞｯﾄ呼径　φ710（830）mm	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ711.2㎜×5m	供用日	5.130		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ711.2㎜×1m	供用日	1.710		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×10m	供用日	10.260		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	3吋×20m	供用日	10.260		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	4吋×20m	供用日	1.710		
ﾗｲﾝｵｲﾗｰ賃料	強制ﾀｲﾌﾟ	供用日	1.710		
ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ賃料	1.37～1.5MPa 2m3	供用日	3.420		
飛散防護用 蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装置賃料	φ1500 10≦L<20m	供用日	1.710		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-10】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]80t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	83.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]80t吊	供用日	1.310		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-11】ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（ﾋﾞｯﾄ呼径　φ891（1050）mm）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊改造掘進機賃料	LPBA45HT（F）	供用日	1.500		
排土ｷｬｯﾌﾟ賃料	φ700～1000mm	供用日	1.500		
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ賃料	ﾋﾞｯﾄ呼径　φ891（1050）mm	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ900mm×5m	供用日	5.130		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ900mm×1m	供用日	5.130		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×10m	供用日	10.260		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	3吋×20m	供用日	10.260		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	4吋×20m	供用日	1.710		
ﾗｲﾝｵｲﾗｰ賃料	強制ﾀｲﾌﾟ	供用日	1.710		
ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ賃料	1.37～1.5MPa 2m3	供用日	3.420		
飛散防護用 蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装置賃料	φ1700 10≦L<20m	供用日	1.710		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-12】ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（ﾋﾞｯﾄ呼径　φ891（1050）mm）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊改造掘進機賃料	LPBA45HT（F）	供用日	1.500		
排土ｷｬｯﾌﾟ賃料	φ700～1000mm	供用日	1.500		
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ賃料	ﾋﾞｯﾄ呼径　φ891（1050）mm	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ900mm×5m	供用日	5.130		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ900mm×1m	供用日	1.710		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×10m	供用日	10.260		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	3吋×20m	供用日	10.260		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	4吋×20m	供用日	1.710		
ﾗｲﾝｵｲﾗｰ賃料	強制ﾀｲﾌﾟ	供用日	1.710		
ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ賃料	1.37～1.5MPa 2m3	供用日	3.420		
飛散防護用 蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装置賃料	φ1700 10≦L<20m	供用日	1.710		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-13】ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転（[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	58.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）損料	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	供用日	1.640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-14】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転（[油圧式]5.5kW級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	17.300		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	[油圧式]5.5kW級	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-15】ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運転（[横型単筒]吐出量30～70L/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	17.300		
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	[横型単筒]吐出量30～70L/min	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-16】高所作業車運転（[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]作業床高9.7m積載荷重200kg定員2名）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(一般)	2交代 8h労働	人	1.000		
軽油		L	28.900		
高所作業車損料	[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]作業床高9.7m積載荷重200kg定員2名	日	1.390		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					