【単価表-1】袋詰玉石　製作_2800×2100mm（2t用）　　10　袋　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.150	○	
特殊作業員		人	0.150	○	
普通作業員		人	0.300	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.150		
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.8/0.6m3	日	0.150		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，製作枠、連結ﾛｰﾌﾟ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】袋詰玉石　設置_2800×2100mm（2t用）　　10　袋　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.100	○	
特殊作業員		人	0.100	○	
普通作業員		人	0.200	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.100		
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.8/0.6m3	日	0.100		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊金具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】袋詰玉石　撤去_2800×2100mm（2t用）　　10　袋　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.060		
特殊作業員		人	0.060		
普通作業員		人	0.120		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.060		
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.8/0.6m3	日	0.060		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】袋詰玉石　製作_3400×2600mm（4t用）　　10　袋　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.170	○	
特殊作業員		人	0.170	○	
普通作業員		人	0.340	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.170		
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.8/0.6m3	日	0.170		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，製作枠、連結ﾛｰﾌﾟ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】袋詰玉石　設置_3400×2600mm（4t用）　　10　袋　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.110	○	
特殊作業員		人	0.110	○	
普通作業員		人	0.220	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.110		
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.8/0.6m3	日	0.110		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊金具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】袋詰玉石　撤去_3400×2600mm（4t用）　　10　袋　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.070		
特殊作業員		人	0.070		
普通作業員		人	0.140		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.070		
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.8/0.6m3	日	0.070		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転（[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.8/0.6m3）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	117.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）損料	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.8/0.6m3	供用日	1.410		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。