【単価表-1】回転杭　施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1200　直杭　杭長=17.0m　打込長=22.03m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.400	○	
とび工		人	2.400	○	
特殊作業員		人	2.400	○	
普通作業員		人	2.400	○	
溶接工		人	4.800	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	2.400	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	2.400	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	2.400	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】回転杭　施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1200　直杭　杭長=17.0m　打込長=21.03m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.300	○	
とび工		人	2.300	○	
特殊作業員		人	2.300	○	
普通作業員		人	2.300	○	
溶接工		人	4.600	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	2.300	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	2.300	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	2.300	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】回転杭　施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1200　直杭　杭長=17.0m　打込長=20.25m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.200	○	
とび工		人	2.200	○	
特殊作業員		人	2.200	○	
普通作業員		人	2.200	○	
溶接工		人	4.500	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞｽｷｯﾄﾞ式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	2.200	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	2.200	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	2.200	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】回転杭　施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1200　直杭　杭長=17.0m　打込長=22.03m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.660	○	
とび工		人	2.660	○	
特殊作業員		人	2.660	○	
普通作業員		人	2.660	○	
溶接工		人	5.310	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞｽｷｯﾄﾞ式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	2.660	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	2.660	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	2.660	○	【機械運転単価表-3】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	2.660	○	【機械運転単価表-4】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】回転杭　施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1200　直杭　杭長=17.0m　打込長=21.03m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.410	○	
とび工		人	2.410	○	
特殊作業員		人	2.410	○	
普通作業員		人	2.410	○	
溶接工		人	4.830	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	2.410	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	2.410	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	2.410	○	【機械運転単価表-3】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	2.410	○	【機械運転単価表-4】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】回転杭　施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1200　直杭　杭長=17.0m　打込長=20.25m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.280	○	
とび工		人	2.280	○	
特殊作業員		人	2.280	○	
普通作業員		人	2.280	○	
溶接工		人	4.570	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	日	2.280	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	2.280	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	2.280	○	【機械運転単価表-3】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	2.280	○	【機械運転単価表-4】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】全回転型オールケーシング掘削機運転（ケーシングドライバ スキッド式
ディーゼル・油圧駆動 最大掘削径2,000mm　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	174.000		
全回転型オールケーシング掘削機損料	ケーシングドライバ スキッド式 ディーゼル・油圧駆動 最大掘削径2,000mm 排対3次	供用日	1.480		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】クローラクレーン運転（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊 排対3次）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	94.000		
クローラクレーン損料	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊 排対3次	供用日	1.510		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】バックホウ運転（クローラ型山積0.5m3/平積0.4m3）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.280		
軽油		L	11.000		
バックホウ賃料	クローラ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	1.590		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.180		
軽油		L	2.100		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	1.640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。