【単価表-1】床掘り_軟岩 標準 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 1面障害有り　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2号(排対2次)岩補正10%	日	0.159	○	【機械運転単価表-1】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2号(排対2次)	日	0.159	○	【機械運転単価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，チゼル損耗費等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】床掘り_軟岩 掘削深さ5m超20m以下ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 1面障害有り　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2号(排対2次)岩補正10%	日	0.159	○	【機械運転単価表-1】
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ運転	ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・平積0.4m3	日	0.159	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，チゼル損耗費等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】アンカー除去_K5-7アンカー長10m以下　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.300	○	
普通作業員		人	0.600	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 10t吊	日	0.600	○	
除去油圧ジャッキ		日	0.300		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】アンカー除去_K5-7アンカー長10m超20m以下　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330	○	
特殊作業員		人	0.330	○	
普通作業員		人	0.660	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 10t吊	日	0.330	○	
除去油圧ジャッキ		日	0.330		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】鋼製台座設置　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
特殊作業員		人	0.500	○	
普通作業員		人	1.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.500		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助工具、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】鋼製台座撤去　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.300	○	
普通作業員		人	0.600	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.300		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助工具、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】プレキャスト擁壁設置_ブロック長さ2.0m未満/個　擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下
基礎コンクリート、基礎コンクリート型枠、基礎材、敷モルタルを含む

10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.530	○	
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.530	○	
普通作業員		人	1.590	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.530	○	
雑工種（基礎砕石）	労務費・クレーン賃料の27%	式	1.000		
雑工種（均しコンクリート）	労務費・クレーン賃料の44%	式	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，敷モルタル、目地ﾓﾙﾀﾙ、排水材材料費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】プレキャスト擁壁設置_ブロック長さ2.0m未満/個　擁壁高さ2.0mを超3.5m以下
基礎コンクリート、基礎コンクリート型枠、基礎材、敷モルタルを含む

10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.670	○	
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.670	○	
普通作業員		人	2.010	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.670	○	
雑工種（基礎砕石）	労務費・クレーン賃料の30%	式	1.000		
雑工種（均しコンクリート）	労務費・クレーン賃料の49%	式	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，敷モルタル、目地ﾓﾙﾀﾙ、排水材材料費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】じゃかご設置_500×650　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.140	○	
特殊作業員		人	0.420	○	
普通作業員		人	0.700	○	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2号(排対2次	時間	1.800		【機械運転単価表-4】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の32%	式	1.000		

※　諸雑費は，じゃかご据付のための吸出し防止材(t=10mm ロス含む)の設置，埋戻し，現場内小運搬(水平運搬距離30m程度)等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】水抜きパイプ設置_φ50 L=600　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.240		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-11】ケーブル配管_VPφ100(ダクトスリーブを含む) 管枕固定　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電工		人	18.300		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-12】ケーブル配管_PVφ75 管枕固定　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電工		人	13.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-13】ベント管設置_UCPS管・KP管（異種管継手を含む）　　1　箇所　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電工		人	0.730		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-14】防護板設置_W=450　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	2.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-15】支保_f＞80kN/m2　　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.800	○	
型わく工		人	4.100	○	
とび工		人	5.100	○	
普通作業員		人	8.700	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.900	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の33%	式	1.000		

※　諸雑費は，仮設材材料費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】床掘り_土砂 標準 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 1面障害有り　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.300		
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2号（排対2次）	日	0.560		【機械運転単価表-2】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-17】床掘り_土砂 掘削深さ5m超20m以下ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 1面障害有り　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.300		
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ運転	ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・平積0.4m3	日	0.770		【機械運転単価表-3】
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転	山積0.08m3(平積0.06m3) 2号（排対2次）	日	0.770		【機械運転単価表-5】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転（山積0.8m3(平積0.6m3) 2号（排対2次）岩補正10%）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	135.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）損料	山積0.8m3(平積0.6m3) 2号（排対2次）岩補正10%	供用日	1.330		
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)	油圧式1300kg級	供用日	1.330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転（山積0.8m3(平積0.6m3) 2号（排対2次））　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	110.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）損料	山積0.8m3(平積0.6m3) 2号（排対2次）	供用日	1.480		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ運転（ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・平積0.4m3）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	135.000		
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ損料	ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・平積0.4m3	供用日	1.580		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(山積0.8m3(平積0.6m3) 2号(排対2次)　　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.160		
軽油		L	16.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	山積0.8m3(平積0.6m3) 2号(排対2次)	時間	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(山積0.08m3(平積0.06m3) 2号(排対2次))　　1 日 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	1.000		
軽油		L	24.000		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	山積0.08m3(平積0.06m3) 2号(排対2次)	供用日	1.730		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。