【単価表-1】床版型枠支保 単管支持_設置・撤去　　10 空m3 当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数 量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.290 | ○ | |
| 型わく工 | | 人 | 0.530 | ○ | |
| とび工 | | 人 | 0.250 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.570 | ○ | |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費の13% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※ 諸雑費は，工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】橋梁用ガードレール撤去_Gr-A-2B ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　　100 m 当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数 量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.500 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 10.000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】橋梁用ガードレール設置_Gr-A-2B ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　　100 m 当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数 量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.300 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 13.200 | ○ | |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費の2% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※ 諸雑費は，工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 【単価表-4】増桁架設

1　t　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁世話役 | | 人 | 1.000 | ○ | |
| 橋梁特殊工 | | 人 | 5.100 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.900 | ○ | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 | ｵﾍﾟ付 10t吊 | 日 | 1.000 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費の17% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，材料（ディスクサンドペーパー、ドリル刃）、シンナー、注入・エア抜きパイプ、スペーサ）、機械器具費（ディスクサンダ、電気ドリル、チェーンブロック、ウインチ、ドリフトピン、仮締めボルト、トルクレンチ、キャリブレーター、グラウト注入機、ハンドミキサ）及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 【単価表-5】型枠_床版

100　m2　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 6.000 | ○ | |
| 型わく工 | | 人 | 22.800 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 15.600 | ○ | |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費の27% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，工具類、型枠材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。