【単価表-1】埋設型枠設置_ｾﾞﾛｽﾍﾟｰｽﾎﾞｰﾄﾞ t=15　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.400	○	
型わく工		人	4.700	○	
普通作業員		人	4.000	○	
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊	日	1.000		【機械運転単価表-1】
埋設型枠	ｾﾞﾛｽﾍﾟｰｽﾎﾞｰﾄﾞ t=15 同等品以上	m2	107.000		ﾛｽ率7%含む
諸雑費（率+まるめ）	労務費の25%	式	1.000		

※　諸雑費は，型枠支持材(ﾊﾞﾀ角、ｾﾊﾟﾚｰﾀ)、止水ﾃｰﾌﾟ、その他雑材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】トラック運転（クレーン装置付4t車 2.9t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	33.060		
トラック賃料	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	日	1.230		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。