【単価表-1】地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置_180×250×1000　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.750	○	
普通作業員		人	4.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の21%	式	1.000		

※　諸雑費は，調整材、接着剤、目地材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎(B)設置　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.140	○	
特殊作業員		人	0.140	○	
普通作業員		人	0.280	○	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.140		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，充填材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。