【単価表-1】標識柱設置【歩掛】_路側式　基礎孔建込・固定　基礎なし　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，充填用モルタル等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】標識柱設置【歩掛】_防護柵添架式・手間のみ　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900		
普通作業員		人	1.800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】標識柱設置【歩掛】_ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　手間のみ　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900		
普通作業員		人	1.800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】視線誘導標設置【歩掛】_セイフティスリーブ　SV-2　　10　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330		
普通作業員		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。