【単価表-1】仮橋架設（仮橋上部）【歩掛り】_　　1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
上部工　架設（杭基礎形式）	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ70t吊	t	13.991		代価表-1 施工量：8.3t/日
上部工　覆工板設置	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ70t吊（杭基礎形式）	m2	56.000		代価表-2 施工量：111m2/日
上部工　高欄設置（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型）	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ70t吊（杭基礎）	m	56.000		代価表-3 施工量：71m/日

【代価表-1】上部工　架設(杭基礎形式)_ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ70t吊　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.200	○	
橋梁特殊工		人	4.200	○	
普通作業員		人	0.820	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	1.160		【機械運転単価表-1】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，雑器具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-2】上部工　覆工板設置_ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ70t吊(杭基礎形式)　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900	○	
とび工		人	3.000	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	1.000		【機械運転単価表-1】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，雑器具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-3】上部工　高欄設置(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型)_ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ70t吊(杭基礎)　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.400	○	
とび工		人	4.400	○	
普通作業員		人	2.200	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	1.100		【機械運転単価表-1】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，雑器具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	106.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	供用日	1.310		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。