【単価表-1】場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ)_杭径400mm 削孔長L=1.7m(ﾚｷ質、軟岩、中硬岩)(H型鋼建込は含まない)

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.100	○	
とび工		人	0.100	○	
特殊作業員		人	0.100	○	
普通作業員		人	0.100	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対2次　25t吊	日	0.100	○	【機械運転単価表-1】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	空圧式　掘削孔径 382～457mm	日	0.100	○	【機械運転単価表-2】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	0.300	○	【機械運転単価表-3】
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対2次　25t吊	日	0.100	○	【機械運転単価表-4】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の28%	式	1.000		

※　諸雑費は，注入管，高圧ﾎｰｽ，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ，ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸの損料，電力に関する経費，ﾋﾞｯﾄ等の損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対2次　25t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	102.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ損料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対2次　25t吊	供用日	1.630		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（空圧式　掘削孔径 382～457mm）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ損料	空圧式　掘削孔径 382～457mm	供用日	1.370		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ18.0～19.0m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	156.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	1.330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対2次　25t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	102.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ損料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対2次　25t吊	供用日	1.020		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。