【単価表-1】門扉設置_H=1500　W=4000　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.600	○	
普通作業員		人	12.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，充填材（ﾓﾙﾀﾙ）等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】門扉設置_H=1500　W=1000　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.300	○	
普通作業員		人	4.800	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，充填材（ﾓﾙﾀﾙ）等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】鋼管基礎設置_φ101.6×3.2 STK400 L=600 HDZ55　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.850	○	
特殊作業員		人	0.910	○	
普通作業員		人	9.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ（鋼管打込用）、空気圧縮機の賃料及び運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置_500×500×700　　100　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.300		
普通作業員		人	10.600		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付き 排対2次 (山積/平積)0.11/0.08m3 吊能力0.8t	日	9.100		【機械運転単価表-1】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付き 排対2次（山積/平積)0.11/0.08m3 吊能力0.8t）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	20.000		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付き 排対2次（山積/平積)0.11/0.08m3 吊能力0.8t	供用日	1.780		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。