【単価表-1】集積積込み(機械施工)(除根)　　1000　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.360		
普通作業員		人	0.180		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型・排対2次]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 0.45／0.35m3	時間	4.200		【機械運転単価表-1】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-2】運搬(除根)_DID区間:有、片道運搬距離60km以内　　1000　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	時間	7.100		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（[標準型・排対2次]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 0.45／0.35m3）　1 時間 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
運転手(特殊)		人	0.160		
軽油		L	9.200		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	[標準型・排対2次]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 0.45／0.35m3	時間	1.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み装置]	開口幅1700～2000mm・爪幅400～750mm	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級）　1 時間 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
運転手(一般)		人	0.170		
軽油		L	11.000		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	時間	1.000		
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t・良好	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。