【単価表-1】立入防止柵設置 【歩掛】_H=1800　2.0mﾋﾟｯﾁ　擁壁建込式　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
普通作業員		人	12.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，充填材等の材料費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】門扉（片開き）設置 【歩掛】_H=1800　W=1.2m　擁壁建込式　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.300	○	
普通作業員		人	4.800	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，充填材等の材料費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】開口部止水設置 【歩掛】_側部ﾚｰﾙ・中間柱・ﾊﾝﾄﾞﾙ(打込ｱﾝｶｰ等付属品含む)
（※ｱﾙﾐ防水ﾊﾟﾈﾙ除く）　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.200	○	
特殊作業員		人	3.600	○	
普通作業員		人	1.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，設置作業に使用するすべての道具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。