【単価表-1】横変位拘束装置設置_鋼製突起　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	4.600	○	
橋梁特殊工		人	17.100	○	
普通作業員		人	7.900	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の30%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の賃料、燃料・油脂類、組立工具、吊上げ設備、ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転に関する経費及び部材取付用消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】不陸調整_ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ材 t=5mm　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.700	○	
特殊作業員		人	6.800	○	
普通作業員		人	1.700	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾊﾟﾃ注入工具、消耗品等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔_φ61×1020　　100 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.570	○	
特殊作業員		人	10.700	○	
普通作業員		人	7.145	○	
ダイヤモンドビット	φ64.7㎜　スタンダード	個	34.700		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の11%	式	1.000		

※　諸雑費は，電力に関する経費、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔_φ42 削孔長1500mm　　100 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	20.000	○	
特殊作業員		人	20.000	○	
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	53.1mm スタンダード	個	32.500		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の11%	式	1.000		

※ 諸雑費は，電動工具類、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】ｹﾚﾝ_ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄ　　100 m2 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.670	○	
特殊作業員		人	3.330	○	
ﾆｭｰﾏﾌﾞﾗｽﾀｰｼｽﾃﾑ賃料		日	1.670	○	
ﾄﾗｯｸ運転	普通型 4～4.5t積	日	1.670	○	【機械運転単価表-1】
研磨材	ｱﾙﾐﾅA-20	kg	400.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の52%	式	1.000		

※ 諸雑費は，雑器具、雑材料、損耗材料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】下塗り（手間のみ）_1mm（ﾀｲﾌﾟⅠ 1.0mm）　　100 m2 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.100	○	
左官		人	1.000	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		

※ 諸雑費は，空気圧縮機賃料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】巻立て①（手間のみ)_46mm（ﾀｲﾌﾟⅠ1.0mm+ﾀｲﾌﾟⅡ45.0mm）　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.750	○	
左官		人	17.250	○	
特殊作業員		人	11.500	○	
普通作業員		人	11.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の18%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機賃料、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻｰ及びｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ、ﾘｼﾝｶﾞﾝ、ﾎｰｽ・ｽｸﾘｭｰ等の費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】巻立て②（手間のみ)_27mm（ﾀｲﾌﾟⅠ0.5mm+ﾀｲﾌﾟⅡ26.5mm）　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.370	○	
左官		人	10.120	○	
特殊作業員		人	6.750	○	
普通作業員		人	6.750	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の18%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機賃料、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻｰ及びｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ、ﾘｼﾝｶﾞﾝ、ﾎｰｽ・ｽｸﾘｭｰ等の費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】巻立て③（手間のみ)_27mm（ﾀｲﾌﾟⅠ0.5mm+ﾀｲﾌﾟⅡ26.5mm）　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.370	○	
左官		人	10.120	○	
特殊作業員		人	6.750	○	
普通作業員		人	6.750	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の18%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機賃料、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻｰ及びｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ、ﾘｼﾝｶﾞﾝ、ﾎｰｽ・ｽｸﾘｭｰ等の費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】巻立て④（手間のみ)_136mm（ﾀｲﾌﾟⅡ136mm）　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.000	○	
左官		人	20.000	○	
普通作業員		人	10.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の28%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機賃料、工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】上塗り（手間のみ)_2mm（ﾀｲﾌﾟⅠ2.0mm）　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
左官		人	0.750	○	
特殊作業員		人	0.500	○	
普通作業員		人	0.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の18%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機賃料、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻｰ及びｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ、ﾘｼﾝｶﾞﾝ、ﾎｰｽ・ｽｸﾘｭｰ等の費用、電力に関する経等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】仕上げ塗装_柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料(中塗+上塗)　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
塗装工		人	2.500	○	
普通作業員		人	2.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，撹拌機等損料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ取付_ﾘﾌﾞ付 50A ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾋﾞｽ2本/個含む　　100　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.670	○	
鉄筋工		人	1.330	○	
普通作業員		人	0.670	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の24%	式	1.000		

※　諸雑費は，雑器具等の損料、ﾄﾞﾘﾙ刃の費用及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】ﾗｽ網取付_ｽﾃﾝﾚｽ金網 φ3.2-50×50　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
鉄筋工		人	2.000		
普通作業員		人	2.000		
ラス網		m2	120.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾟﾝ、切断工具等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】中間貫通PC鋼棒取付_φ32 B種1号 L=1921　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	12.500	○	
特殊作業員		人	37.500	○	
普通作業員		人	12.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具損料、消耗材、ｸﾞﾗｳﾄ注入器具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾄﾗｯｸ運転（普通型　4～4.5t積）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(一般)		人	1.000		
軽油		L	27.900		
ﾄﾗｯｸ損料	普通型　4～4.5t積	供用日	1.130		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。