【単価表-1】端部取付　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.180	○	
特殊作業員		人	0.540	○	
普通作業員		人	0.360	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ、発動発電機の機械損料、燃料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。