【単価表-1】支持杭設置　ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
鋼管杭φ700×14　L=8.5m(SKK400)_削孔長　砂質土4.9m　軟岩・中硬岩3.6m

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100	○	
特殊作業員		人	1.100	○	
とび工		人	2.200	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]90t吊	日	1.100	○	【機械運転単価表-1】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	[空圧式]掘削孔径φ508～762mm	日	1.100	○	【機械運転単価表-2】
発動発電機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA	日	1.100	○	【機械運転単価表-3】
空気圧縮機運転	空気圧縮機[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ・22.7m3/min 超低騒音型	日	1.160	○	【機械運転単価表-4】
空気圧縮機運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ・ 26.0m3/min 超低騒音型	日	1.160	○	【機械運転単価表-5】
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.13/0.10m3	日	0.550	○	【機械運転単価表-6】
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.880		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の35%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、注入管、高圧ﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ、電力に関する経費、ﾋﾞｯﾄ損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】支持杭設置　ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
鋼管杭φ700×14　L=10.5m(SKK400)_削孔長　砂質土0.0m　軟岩・中硬岩3.7m

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.960	○	
特殊作業員		人	0.960	○	
とび工		人	1.920	○	
普通作業員		人	0.960	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]90t吊	日	0.960	○	【機械運転単価表-1】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	[空圧式]掘削孔径φ508～762mm	日	0.960	○	【機械運転単価表-2】
発動発電機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA	日	0.960	○	【機械運転単価表-3】
空気圧縮機運転	空気圧縮機[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ・22.7m3/min 超低騒音型	日	0.880	○	【機械運転単価表-4】
空気圧縮機運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ・ 26.0m3/min 超低騒音型	日	0.880	○	【機械運転単価表-5】
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.13/0.10m3	日	0.480	○	【機械運転単価表-6】
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.880		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の26%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、注入管、高圧ﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ、電力に関する経費、ﾋﾞｯﾄ損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】支持杭設置　ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
鋼管杭φ700×14　L=11.5m(SKK400)_削孔長　砂質土8.0m　軟岩・中硬岩3.5m

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.240	○	
特殊作業員		人	1.240	○	
とび工		人	2.480	○	
普通作業員		人	1.240	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]90t吊	日	1.240	○	【機械運転単価表-1】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	[空圧式]掘削孔径φ508～762mm	日	1.240	○	【機械運転単価表-2】
発動発電機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA	日	1.240	○	【機械運転単価表-3】
空気圧縮機運転	空気圧縮機[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ･22.7m3/min 超低騒音型	日	1.340	○	【機械運転単価表-4】
空気圧縮機運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ･ 26.0m3/min 超低騒音型	日	1.340	○	【機械運転単価表-5】
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.13/0.10m3	日	0.620	○	【機械運転単価表-6】
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.880		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の38%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、注入管、高圧ﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ、電力に関する経費、ﾋﾞｯﾄ損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】支持杭設置　ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
鋼管杭φ700×14　L=12.0m(SKK400)_削孔長　砂質土0.0m　軟岩・中硬岩3.7m

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.220	○	
特殊作業員		人	1.220	○	
とび工		人	2.440	○	
普通作業員		人	1.220	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]90t吊	日	1.220	○	【機械運転単価表-1】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	[空圧式]掘削孔径φ508～762mm	日	1.220	○	【機械運転単価表-2】
発動発電機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA	日	1.220	○	【機械運転単価表-3】
空気圧縮機運転	空気圧縮機[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ･22.7m3/min 超低騒音型	日	0.880	○	【機械運転単価表-4】
空気圧縮機運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ･ 26.0m3/min 超低騒音型	日	0.880	○	【機械運転単価表-5】
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.13/0.10m3	日	0.610	○	【機械運転単価表-6】
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.880		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の21%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、注入管、高圧ﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ、電力に関する経費、ﾋﾞｯﾄ損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】支持杭設置　ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
鋼管杭φ700×14　L=13.5m(SKK400)_削孔長　砂質土2.8m　軟岩・中硬岩5.0m

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.430	○	
特殊作業員		人	1.430	○	
とび工		人	2.860	○	
普通作業員		人	1.430	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]90t吊	日	1.430	○	【機械運転単価表-1】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	[空圧式]掘削孔径φ508～762mm	日	1.430	○	【機械運転単価表-2】
発動発電機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA	日	1.430	○	【機械運転単価表-3】
空気圧縮機運転	空気圧縮機[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ・22.7m3/min 超低騒音型	日	1.300	○	【機械運転単価表-4】
空気圧縮機運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ・ 26.0m3/min 超低騒音型	日	1.300	○	【機械運転単価表-5】
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.13/0.10m3	日	0.720	○	【機械運転単価表-6】
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.880		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の29%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、注入管、高圧ﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ、電力に関する経費、ﾋﾞｯﾄ損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】支持杭設置　ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
鋼管杭φ700×14　L=14.0m(SKK400)_削孔長　砂質土1.8m　軟岩・中硬岩5.2m

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.420	○	
特殊作業員		人	1.420	○	
とび工		人	2.840	○	
普通作業員		人	1.420	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]90t吊	日	1.420	○	【機械運転単価表-1】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	[空圧式]掘削孔径φ508～762mm	日	1.420	○	【機械運転単価表-2】
発動発電機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA	日	1.420	○	【機械運転単価表-3】
空気圧縮機運転	空気圧縮機[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ・22.7m3/min 超低騒音型	日	1.280	○	【機械運転単価表-4】
空気圧縮機運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ・ 26.0m3/min 超低騒音型	日	1.280	○	【機械運転単価表-5】
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.13/0.10m3	日	0.710	○	【機械運転単価表-6】
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.880		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の28%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、注入管、高圧ﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ、電力に関する経費、ﾋﾞｯﾄ損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】支持杭設置　ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
鋼管杭φ700×14　L=14.5m(SKK400)_削孔長　砂質土2.8m　軟岩・中硬岩4.2m

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.360	○	
特殊作業員		人	1.360	○	
とび工		人	2.720	○	
普通作業員		人	1.360	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]90t吊	日	1.360	○	【機械運転単価表-1】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	[空圧式]掘削孔径φ508～762mm	日	1.360	○	【機械運転単価表-2】
発動発電機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA	日	1.360	○	【機械運転単価表-3】
空気圧縮機運転	空気圧縮機[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ･22.7m3/min 超低騒音型	日	1.140	○	【機械運転単価表-4】
空気圧縮機運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ･ 26.0m3/min 超低騒音型	日	1.140	○	【機械運転単価表-5】
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.13/0.10m3	日	0.680	○	【機械運転単価表-6】
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.880		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の27%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、注入管、高圧ﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ、電力に関する経費、ﾋﾞｯﾄ損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】支持杭設置　ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
鋼管杭φ700×14　L=15.0m(SKK400)_削孔長　砂質土0.9m　軟岩・中硬岩3.4m

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.220	○	
特殊作業員		人	1.220	○	
とび工		人	2.440	○	
普通作業員		人	1.220	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]90t吊	日	1.220	○	【機械運転単価表-1】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	[空圧式]掘削孔径φ508～762mm	日	1.220	○	【機械運転単価表-2】
発動発電機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA	日	1.220	○	【機械運転単価表-3】
空気圧縮機運転	空気圧縮機[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ・22.7m3/min 超低騒音型	日	0.880	○	【機械運転単価表-4】
空気圧縮機運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ・ 26.0m3/min 超低騒音型	日	0.880	○	【機械運転単価表-5】
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.13/0.10m3	日	0.610	○	【機械運転単価表-6】
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.880		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の22%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、注入管、高圧ﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ、電力に関する経費、ﾋﾞｯﾄ損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】支持杭設置　ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
鋼管杭φ700×14　L=15.5m(SKK400)_削孔長　砂質土0.0m　軟岩・中硬岩3.5m

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.200	○	
特殊作業員		人	1.200	○	
とび工		人	2.400	○	
普通作業員		人	1.200	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]90t吊	日	1.200	○	【機械運転単価表-1】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	[空圧式]掘削孔径φ508～762mm	日	1.200	○	【機械運転単価表-2】
発動発電機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA	日	1.200	○	【機械運転単価表-3】
空気圧縮機運転	空気圧縮機[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ・22.7m3/min 超低騒音型	日	0.840	○	【機械運転単価表-4】
空気圧縮機運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ・ 26.0m3/min 超低騒音型	日	0.840	○	【機械運転単価表-5】
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.13/0.10m3	日	0.600	○	【機械運転単価表-6】
ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.880		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の21%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、注入管、高圧ﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ、電力に関する経費、ﾋﾞｯﾄ損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]90t吊）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	157.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]90t吊	供用日	1.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（[空圧式]掘削孔径φ508～762mm）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ損料	[空圧式]掘削孔径φ508～762mm	供用日	1.710		
掘進機賃料	MT-500	日	1.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】発動発電機運転（[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	118.000		
発動発電機損料	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)125/150kVA	供用日	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】空気圧縮機運転（空気圧縮機[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ･22.7m3/min 超低騒音型）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	229.000		
空気圧縮機賃料	空気圧縮機[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ･22.7m3/min 超低騒音型	日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】空気圧縮機運転（[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ･26.0m3/min 超低騒音型）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	279.000		
空気圧縮機賃料	[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ･ 26.0m3/min 超低騒音型	日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-6】小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転（[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.13/0.10m3）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	26.600		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）損料	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.13/0.10m3	供用日	1.780		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。