【単価表-1】鉄筋架台(底版部)_組立・設置(施工手間のみ)　　1　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.850	○	
溶接工		人	2.540	○	
とび工		人	1.690	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.850	○	
電気溶接機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]最大溶接電流300A	日	0.850	○	【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の16%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒・雑材料・工具等の材料費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】電気溶接機運転（[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]最大溶接電流300A）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	19.560		
電気溶接機	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]最大溶接電流300A	供用日	1.800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。