【単価表-1】プラント撤去_端部充填 A液プラント　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	8.000		
特殊作業員		人	22.000		
普通作業員		人	7.000		
設備機械工		人	4.000		
とび工		人	10.000		
溶接工		人	3.000		
電工		人	6.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	8.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】プラント撤去_端部充填 B液プラント　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.000		
特殊作業員		人	9.000		
普通作業員		人	3.000		
設備機械工		人	1.000		
とび工		人	5.000		
溶接工		人	2.000		
電工		人	3.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	3.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】プラント設置_端部充填 現地圧送装置　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	1.500	○	
普通作業員		人	3.000	○	
とび工		人	1.000	○	
電工		人	1.500	○	
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊	日	1.500		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，据付補助材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】プラント撤去_端部充填 現地圧送装置　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500		
特殊作業員		人	0.750		
普通作業員		人	1.500		
とび工		人	0.500		
電工		人	0.750		
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊	日	0.750		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-5】濁水処理設備撤去　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.440		
電工		人	0.720		
設備機械工		人	3.600		
普通作業員		人	1.440		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 20t吊	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-6】配管設置_軽量鋼管 φ100　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	2.600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-7】配管撤去_軽量鋼管 φ100　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	2.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-8】配管設置_軽量鋼管 φ50　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	1.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-9】配管撤去_軽量鋼管 φ50　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	1.300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-10】配管設置_耐圧ホース φ100　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	2.600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-11】配管撤去_耐圧ホース φ100　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	2.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-12】配管設置_耐圧ホース φ50　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	1.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-13】配管撤去_耐圧ホース φ50　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	1.300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-14】充填_端部充填　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.140	○	
特殊作業員		人	5.680	○	
普通作業員		人	7.950	○	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3/平積0.6m3	日	1.140	○	【機械運転単価表-2】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具・消耗品等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】充填材運搬_ｱｼﾞﾃｰﾀ運搬 片道運搬距離L=2.0km以下ﾄﾗｯｸ架装 混合容量4.4m3　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ架装型　混合容量 4.4m3	日	4.550		【機械運転単価表-3】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-16】削孔_舗装 φ250 ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式 ﾉﾝｺｱ　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.590	○	
特殊作業員		人	2.590	○	
普通作業員		人	7.770	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾛｰﾗ型　81kW級	日	2.590	○	【機械運転単価表-4】
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	Φ165mm用	個	0.061		
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	Φ165mm用	個	0.057		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	Φ165mm用	個	0.057		
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	Φ165mm用（1.5m標準）	本	0.387		
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	Φ165mm用（1.5m標準）	本	0.508		
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	Φ250mm用	個	0.266		
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	Φ165mm用	個	0.230		
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ	Φ165mm用	個	0.028		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の10%	式	1.000		
※　諸雑費は，削孔水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，排水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，水槽損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【機械運転単価表-1】ﾄﾗｯｸ運転（ｸﾚｰﾝ装置付4t車 2.9t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	33.000		
ﾄﾗｯｸ賃料	ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊	日	1.230		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3/平積0.6m3）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	100.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3/平積0.6m3	日	1.640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ運転（ﾄﾗｯｸ架装型　混合容量 4.4m3）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	64.000		
ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ損料	ﾄﾗｯｸ架装型　混合容量 4.4m3	供用日	1.190		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転（ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾛｰﾗ型　81kW級）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	74.000		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾛｰﾗ型　81kW級	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。