【単価表-1】上部工架設[508橋(1)]_LIBRA工法　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.200	○	
橋梁特殊工		人	3.400	○	
普通作業員		人	2.000	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]100t吊	日	1.300		【機械運転単価表-1】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の28%	式	1.000		

※　諸雑費は，杭打専用足場、及び架設専用足場の損料、電気ﾄﾞﾘﾙ、ｶﾞｽ切断器、仮締ﾎﾞﾙﾄ、架設工具及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】上部工架設[508橋(2)]_LIBRA工法　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.200	○	
橋梁特殊工		人	3.400	○	
普通作業員		人	2.000	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	1.300		【機械運転単価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の51%	式	1.000		

※　諸雑費は，杭打専用足場、及び架設専用足場の損料、電気ﾄﾞﾘﾙ、ｶﾞｽ切断器、仮締ﾎﾞﾙﾄ、架設工具及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】上部工架設[457橋(1)]_LIBRA工法　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.200	○	
橋梁特殊工		人	3.400	○	
普通作業員		人	2.000	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊	日	1.300		【機械運転単価表-3】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	1.300		【機械運転単価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の44%	式	1.000		

※　諸雑費は，杭打専用足場、及び架設専用足場の損料、電気ﾄﾞﾘﾙ、ｶﾞｽ切断器、仮締ﾎﾞﾙﾄ、架設工具及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】上部工架設[457橋(2)]_LIBRA工法　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.200	○	
橋梁特殊工		人	3.400	○	
普通作業員		人	2.000	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	1.300		【機械運転単価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の44%	式	1.000		

※　諸雑費は，杭打専用足場、及び架設専用足場の損料、電気ﾄﾞﾘﾙ、ｶﾞｽ切断器、仮締ﾎﾞﾙﾄ、架設工具及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】上部工架設[457橋(3)]_LIBRA工法　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.200	○	
橋梁特殊工		人	3.400	○	
普通作業員		人	2.000	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊	日	1.300		【機械運転単価表-3】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	1.300		【機械運転単価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の44%	式	1.000		

※　諸雑費は，杭打専用足場、及び架設専用足場の損料、電気ﾄﾞﾘﾙ、ｶﾞｽ切断器、仮締ﾎﾞﾙﾄ、架設工具及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】覆工板設置[508橋(1)]_LIBRA工法　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
とび工		人	2.900	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]100t吊	日	1.000		【機械運転単価表-1】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，覆工板足場材損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】覆工板設置[508橋(2)]_LIBRA工法　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
とび工		人	2.900	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	1.000		【機械運転単価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の36%	式	1.000		
※　諸雑費は，覆工板足場材損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-8】覆工板設置[457橋(1)]_LIBRA工法　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
とび工		人	2.900	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊	日	1.000		【機械運転単価表-3】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	1.000		【機械運転単価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の36%	式	1.000		
※　諸雑費は，覆工板足場材損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-9】覆工板設置[457橋(2)]_LIBRA工法　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
とび工		人	2.900	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	1.000		【機械運転単価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の36%	式	1.000		
※　諸雑費は，覆工板足場材損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-10】覆工板設置[457橋(3)]_LIBRA工法　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
とび工		人	2.900	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊	日	1.000		【機械運転単価表-3】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	1.000		【機械運転単価表-2】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の36%	式	1.000		

※　諸雑費は，覆工板足場材損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】覆工板押え金具設置_LIBRA工法　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.400	○	
橋梁特殊工		人	4.000	○	
普通作業員		人	2.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の16%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏによる支持杭打込み_φ508.0mm 平均鋼管長26.53m 平均削孔長(軟岩Ⅱ)6.16m

10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	11.000	○	
特殊作業員		人	11.000	○	
普通作業員		人	11.000	○	
とび工		人	11.000	○	
溶接工		人	11.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	11.000	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]100t吊	日	11.000	○	【機械運転単価表-1】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 125kVA	日	11.000	○	【機械運転単価表-4】
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa	日	11.000	○	【機械運転単価表-5】
空気圧縮機運転	1.03MPa 26.0m3/min	日	11.000	○	【機械運転単価表-6】
拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	φ508.0mm 平均鋼管長26.53m 平均削孔長(軟岩Ⅱ)6.16m	日	11.000	○	【機械運転単価表-7】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾚﾊﾞｰﾄﾚﾝﾁ、反力ﾎﾟｰﾙ、杭打専用足場、架設専用足場、雑機械器具等の損料、ﾋﾞｯﾄ損耗費、ﾊﾝﾏ潤滑油、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、溶接機、溶接ﾜｲﾔ、溶接器材、ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ、酸素、工具、副資材、配電送気設備・送気配管材設置撤去に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏによる支持杭打込み_φ508.0mm 平均鋼管長23.39m 平均削孔長(軟岩Ⅱ)6.80m

10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	11.160	○	
特殊作業員		人	11.160	○	
普通作業員		人	11.160	○	
とび工		人	11.160	○	
溶接工		人	11.160	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	11.160	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	11.160	○	【機械運転単価表-2】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 125kVA	日	11.160	○	【機械運転単価表-4】
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa	日	11.160	○	【機械運転単価表-5】
空気圧縮機運転	1.03MPa 26.0m3/min	日	11.160	○	【機械運転単価表-6】
拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	φ508.0mm 平均鋼管長23.29m 平均削孔長(軟岩Ⅱ)6.80m	日	11.160	○	【機械運転単価表-8】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の40%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾚﾊﾞｰﾄﾚﾝﾁ、反力ﾎﾟｰﾙ、杭打専用足場、架設専用足場、雑機械器具等の損料、ﾋﾞｯﾄ損耗費、ﾊﾝﾏ潤滑油、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、溶接機、溶接ﾜｲﾔ、溶接器材、ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ、酸素、工具、副資材、配電送気設備・送気配管材設置撤去に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏによる支持杭打込み_φ457.2mm 平均鋼管長24.67m 平均削孔長(軟岩Ⅱ)4.00m

10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	9.440	○	
特殊作業員		人	9.440	○	
普通作業員		人	9.440	○	
とび工		人	9.440	○	
溶接工		人	9.440	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊	日	9.440	○	【機械運転単価表-3】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	9.440	○	【機械運転単価表-2】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 100kVA	日	9.440	○	【機械運転単価表-10】
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa	日	9.440	○	【機械運転単価表-5】
空気圧縮機運転	1.03MPa 26.0m3/min	日	9.440	○	【機械運転単価表-6】
拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	φ457.2mm 平均鋼管長24.67m 平均削孔長(軟岩Ⅱ)4.00m	日	9.440	○	【機械運転単価表-9】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の24%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾚﾊﾞｰﾄﾚﾝﾁ、反力ﾎﾟｰﾙ、杭打専用足場、架設専用足場、雑機械器具等の損料、ﾋﾞｯﾄ損耗費、ﾊﾝﾏ潤滑油、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、溶接機、溶接ﾜｲﾔ、溶接器材、ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ、酸素、工具、副資材、配電送気設備・送気配管材設置撤去に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏによる支持杭打込み_φ457.2mm 平均鋼管長20.55m 平均削孔長(軟岩Ⅱ)5.00m

10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	9.490	○	
特殊作業員		人	9.490	○	
普通作業員		人	9.490	○	
とび工		人	9.490	○	
溶接工		人	9.490	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	9.490	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	9.490	○	【機械運転単価表-2】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 100kVA	日	9.490	○	【機械運転単価表-10】
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa	日	9.490	○	【機械運転単価表-5】
空気圧縮機運転	1.03MPa 26.0m3/min	日	9.490	○	【機械運転単価表-6】
拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	φ457.2mm 平均鋼管長20.55m 平均削孔長(軟岩Ⅱ)5.00m	日	9.490	○	【機械運転単価表-11】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の34%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾚﾊﾞｰﾄﾚﾝﾁ、反力ﾎﾟｰﾙ、杭打専用足場、架設専用足場、雑機械器具等の損料、ﾋﾞｯﾄ損耗費、ﾊﾝﾏ潤滑油、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、溶接機、溶接ﾜｲﾔ、溶接器材、ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ、酸素、工具、副資材、配電送気設備・送気配管材設置撤去に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏによる支持杭打込み_φ457.2mm 平均鋼管長17.26m 平均削孔長(軟岩Ⅱ)4.00m

10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	7.700	○	
特殊作業員		人	7.700	○	
普通作業員		人	7.700	○	
とび工		人	7.700	○	
溶接工		人	7.700	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊	日	7.700	○	【機械運転単価表-3】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	7.700	○	【機械運転単価表-2】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 100kVA	日	7.700	○	【機械運転単価表-10】
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa	日	7.700	○	【機械運転単価表-5】
空気圧縮機運転	1.03MPa 26.0m3/min	日	7.700	○	【機械運転単価表-6】
拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	φ457.2mm 平均鋼管長17.26m 平均削孔長(軟岩Ⅱ)4.00m	日	7.700	○	【機械運転単価表-12】
諸雑費(率+まるめ)	労務費･機械運転経費の27%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾚﾊﾞｰﾄﾚﾝﾁ、反力ﾎﾟｰﾙ、杭打専用足場、架設専用足場、雑機械器具等の損料、ﾋﾞｯﾄ損耗費、ﾊﾝﾏ潤滑油、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、溶接機、溶接ﾜｲﾔ、溶接器材、ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ、酸素、工具、副資材、配電送気設備･送気配管材設置撤去に関する経費等の費用であり，労務費･機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】下部設置[508橋(1)]_LIBRA工法

10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	2.520	○	
橋梁特殊工		人	4.680	○	
普通作業員		人	3.120	○	
溶接工		人	3.840	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]100t吊	日	2.280		【機械運転単価表-1】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の101%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、専用昇降設備損料、杭打設専用足場損料、架設専用足場損料、仮設足場設置･撤去に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-18】下部設置[508橋(2)]_LIBRA工法　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	2.520	○	
橋梁特殊工		人	4.680	○	
普通作業員		人	3.120	○	
溶接工		人	3.840	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	2.280		【機械運転単価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の135%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、専用昇降設備損料、杭打設専用足場損料、架設専用足場損料、仮設足場設置・撤去に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-19】下部設置[457橋(1)]_LIBRA工法　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	2.100	○	
橋梁特殊工		人	3.900	○	
普通作業員		人	2.600	○	
溶接工		人	3.200	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊	日	1.900		【機械運転単価表-3】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	1.900		【機械運転単価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の127%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、専用昇降設備損料、杭打設専用足場損料、架設専用足場損料、仮設足場設置・撤去に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-20】下部設置[457橋(2)]_LIBRA工法　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	2.100	○	
橋梁特殊工		人	3.900	○	
普通作業員		人	2.600	○	
溶接工		人	3.200	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	1.900		【機械運転単価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の130%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、専用昇降設備損料、杭打設専用足場損料、架設専用足場損料、仮設足場設置・撤去に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-21】下部設置[457橋(3)]_LIBRA工法　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	2.100	○	
橋梁特殊工		人	3.900	○	
普通作業員		人	2.600	○	
溶接工		人	3.200	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊	日	1.900		【機械運転単価表-3】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	1.900		【機械運転単価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の147%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、専用昇降設備損料、杭打設専用足場損料、架設専用足場損料、仮設足場設置・撤去に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-22】深礎掘削_φ13.0m ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ部　岩　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.205	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	20.820	○	
特殊作業員		人	5.205	○	
普通作業員		人	5.205	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]50～55t吊	日	5.205		【機械運転単価表-22】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	日	5.205		【機械運転単価表-13】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の32%	式	1.000		

※　諸雑費は，施工機械足場用の足場材(敷鉄板)賃料及び設置･撤去･移設、軸流ﾌｧﾝ･工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ、排土ﾊﾞｹｯﾄ、昇降用梯子、空気圧縮機、火薬、雷管、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-23】深礎掘削_φ13.0m 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ部　岩　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.205	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	20.820	○	
特殊作業員		人	5.205	○	
普通作業員		人	5.205	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]50～55t吊	日	5.205		【機械運転単価表-22】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	日	5.205		【機械運転単価表-13】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の32%	式	1.000		

※　諸雑費は，施工機械足場用の足場材(敷鉄板)賃料及び設置･撤去･移設、軸流ﾌｧﾝ･工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ、排土ﾊﾞｹｯﾄ、昇降用梯子、空気圧縮機、火薬、雷管、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-24】深礎掘削_φ13.0m 無処理部　岩　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.205	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	20.820	○	
特殊作業員		人	5.205	○	
普通作業員		人	5.205	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]50～55t吊	日	5.205		【機械運転単価表-22】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	日	5.205		【機械運転単価表-13】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の32%	式	1.000		

※　諸雑費は，施工機械足場用の足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設、軸流ﾌｧﾝ・工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ、排土ﾊﾞｹｯﾄ、昇降用梯子、空気圧縮機、火薬、雷管、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-25】深礎掘削_φ12.5m 素掘り部　岩　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.607	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	18.428	○	
特殊作業員		人	4.607	○	
普通作業員		人	4.607	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]50～55t吊	日	4.607		【機械運転単価表-22】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	日	4.607		【機械運転単価表-13】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，施工機械足場用の足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設、軸流ﾌｧﾝ・工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ、排土ﾊﾞｹｯﾄ、昇降用梯子、空気圧縮機、火薬、雷管、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-26】深礎掘削_φ12.5m 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ部　岩　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.607	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	18.428	○	
特殊作業員		人	4.607	○	
普通作業員		人	4.607	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]50～55t吊	日	4.607		【機械運転単価表-22】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	日	4.607		【機械運転単価表-13】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，施工機械足場用の足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設、軸流ﾌｧﾝ・工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ、排土ﾊﾞｹｯﾄ、昇降用梯子、空気圧縮機、火薬、雷管、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-27】深礎掘削_φ12.5m 無処理部　岩　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.607	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	18.428	○	
特殊作業員		人	4.607	○	
普通作業員		人	4.607	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]50～55t吊	日	4.607		【機械運転単価表-22】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	日	4.607		【機械運転単価表-13】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，施工機械足場用の足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設、軸流ﾌｧﾝ・工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ、排土ﾊﾞｹｯﾄ、昇降用梯子、空気圧縮機、火薬、雷管、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-28】ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ設置_φ13.0m t=2.7mm 岩部　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.546	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	2.184	○	
特殊作業員		人	0.546	○	
普通作業員		人	0.546	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]50～55t吊	日	0.546		【機械運転単価表-22】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	日	0.546		【機械運転単価表-13】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の28%	式	1.000		

※　諸雑費は，施工機械足場用の足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-29】ｸﾞﾗｳﾄ注入_深礎工　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.490	○	
特殊作業員		人	0.980	○	
普通作業員		人	0.490	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の21%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-30】補強ﾘﾝｸﾞ設置_φ13.0m H-200×200×8×12　　1 ﾘﾝｸﾞ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.350	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.400	○	
特殊作業員		人	0.350	○	
普通作業員		人	0.350	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]50～55t吊	日	0.350		【機械運転単価表-22】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	日	0.350		【機械運転単価表-13】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒、ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ、酸素、溶接機損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-31】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_深礎工　t=150　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.730	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	6.920	○	
特殊作業員		人	1.730	○	
普通作業員		人	1.730	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]50～55t吊	日	1.730	○	【機械運転単価表-22】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	日	1.730	○	【機械運転単価表-13】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式]能力6m3/h所要空気量10m3/min	日	1.730	○	【機械運転単価表-14】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 10.5～11.0m3/min	日	1.730	○	【機械運転単価表-15】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA	日	1.730	○	【機械運転単価表-16】
急結剤供給装置_吹付機用	[粉体用]ﾛｰﾀﾘﾌｨｰﾀﾞ(加圧ﾀﾝｸ)	供用日	1.730	○	
吹付コンクリート	σck=24N/mm2	m3	25.500		材料表-1参照
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，吹付用ﾎｰｽ、水槽、ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-32】溶接金網設置_φ5×150×150　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.480	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.920	○	
特殊作業員		人	0.480	○	
普通作業員		人	0.480	○	
溶接金網	φ5×150×150	m2	140.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｽﾍﾟｰｻｰ、止金具等等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-33】削孔_φ65 L=3.00m 軟岩Ⅱ(深礎工ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.408	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.632	○	
特殊作業員		人	0.408	○	
普通作業員		人	0.408	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]50～55t吊	日	0.408	○	【機械運転単価表-22】
ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ運転	[空圧式]〔非搭乗式〕ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級	日	0.408	○	【機械運転単価表-17】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 17.0m3/min	日	0.408	○	【機械運転単価表-18】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の35%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔ﾂｰﾙｽ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-34】鉄筋挿入_SD345 D25 L=3.0m(深礎工ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.602		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	2.408		
特殊作業員		人	0.602		
普通作業員		人	0.602		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-35】ｸﾞﾗｳﾄ注入_ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ(深礎工ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.961	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	7.844	○	
特殊作業員		人	1.961	○	
普通作業員		人	1.961	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄ注入用のｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、水槽の損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-36】支保_f＞80kN/m2　　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.800	○	
型わく工		人	4.100	○	
とび工		人	5.100	○	
普通作業員		人	8.700	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.900	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の33%	式	1.000		

※　諸雑費は，仮設材材料費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-37】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE1-1）_超硬質地盤対応φ1600 改良長1.0m+32.0m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.630	○	
特殊作業員		人	1.260	○	
普通作業員		人	0.630	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.630	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.630	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	12.252		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-38】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE1-2）_超硬質地盤対応φ1600 改良長1.7m+31.3m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.630	○	
特殊作業員		人	1.260	○	
普通作業員		人	0.630	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.630	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.630	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	12.142		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-39】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE1-3）_超硬質地盤対応φ1600 改良長3.1m+29.9m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.630	○	
特殊作業員		人	1.260	○	
普通作業員		人	0.630	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.630	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.630	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	11.926		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-40】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE1-4）_超硬質地盤対応φ1600 改良長4.6m+28.4m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.630	○	
特殊作業員		人	1.260	○	
普通作業員		人	0.630	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.630	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.630	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	11.692		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-41】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE1-5）_超硬質地盤対応φ1600 改良長6.0m+27.0m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.630	○	
特殊作業員		人	1.260	○	
普通作業員		人	0.630	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.630	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.630	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	11.475		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-42】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE1-6）_超硬質地盤対応φ1600 改良長7.4m+25.6m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.630	○	
特殊作業員		人	1.260	○	
普通作業員		人	0.630	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.630	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.630	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	11.264		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-43】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE1-7）_超硬質地盤対応φ1600 改良長7.4m+5.6m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.230	○	
特殊作業員		人	0.460	○	
普通作業員		人	0.230	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.230	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.230	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	3.740		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-44】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE1-8）_超硬質地盤対応φ1600 改良長8.0m+5.0m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.230	○	
特殊作業員		人	0.460	○	
普通作業員		人	0.230	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.230	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.230	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	3.648		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-45】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE2-1）_超硬質地盤対応φ1600 改良長1.7m+31.3m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.630	○	
特殊作業員		人	1.260	○	
普通作業員		人	0.630	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.630	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.630	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	12.155		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-46】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE2-2）_超硬質地盤対応φ1600 改良長3.1m+29.9m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.630	○	
特殊作業員		人	1.260	○	
普通作業員		人	0.630	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.630	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.630	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	11.927		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-47】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE2-3）_超硬質地盤対応φ1600 改良長4.6m+28.4m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.630	○	
特殊作業員		人	1.260	○	
普通作業員		人	0.630	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.630	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.630	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	11.694		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-48】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE2-4）_超硬質地盤対応φ1600 改良長6.0m+27.0m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.630	○	
特殊作業員		人	1.260	○	
普通作業員		人	0.630	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.630	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.630	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	11.477		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-49】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE2-5）_超硬質地盤対応φ1600 改良長9.0m+24.0m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.630	○	
特殊作業員		人	1.260	○	
普通作業員		人	0.630	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.630	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.630	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	11.010		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-50】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE2-6）_超硬質地盤対応φ1600 改良長9.8m+23.2m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.630	○	
特殊作業員		人	1.260	○	
普通作業員		人	0.630	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.630	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.630	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	10.886		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-51】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE2-7）_超硬質地盤対応φ1600 改良長9.0m+4.0m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.230	○	
特殊作業員		人	0.460	○	
普通作業員		人	0.230	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.230	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.230	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	3.520		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-52】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE2-8）_超硬質地盤対応φ1600 改良長9.8m+3.2m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.230	○	
特殊作業員		人	0.460	○	
普通作業員		人	0.230	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.230	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.230	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	3.368		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-53】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE2-9）_超硬質地盤対応φ1600 改良長9.8m+26.9m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.680	○	
特殊作業員		人	1.360	○	
普通作業員		人	0.680	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.680	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.680	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	12.278		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-54】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE2-10）_超硬質地盤対応φ1600 改良長9.8m+7.4m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.280	○	
特殊作業員		人	0.560	○	
普通作業員		人	0.280	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.280	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.280	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	4.949		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-55】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE2-11）_超硬質地盤対応φ1600 改良長9.0m+8.2m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.280	○	
特殊作業員		人	0.560	○	
普通作業員		人	0.280	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.280	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.280	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	5.073		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-56】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE2-12）_超硬質地盤対応φ1600 改良長7.7m+9.5m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.280	○	
特殊作業員		人	0.560	○	
普通作業員		人	0.280	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.280	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.280	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	5.275		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-57】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE2-13）_超硬質地盤対応φ1600 改良長6.2m+11.0m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.260	○	
特殊作業員		人	0.520	○	
普通作業員		人	0.260	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.260	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.260	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	5.509		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-58】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE3-1）_超硬質地盤対応φ1600 改良長9.0m+6.5m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.260	○	
特殊作業員		人	0.520	○	
普通作業員		人	0.260	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.260	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.260	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	4.431		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-59】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE3-2）_超硬質地盤対応φ1600 改良長9.7m+5.8m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.260	○	
特殊作業員		人	0.520	○	
普通作業員		人	0.260	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.260	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.260	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	4.320		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-60】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE3-3）_超硬質地盤対応φ1600 改良長11.2m+4.3m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.260	○	
特殊作業員		人	0.520	○	
普通作業員		人	0.260	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.260	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.260	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	4.095		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-61】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE3-4）_超硬質地盤対応φ1600 改良長12.1m+3.4m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.260	○	
特殊作業員		人	0.520	○	
普通作業員		人	0.260	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.260	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.260	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	3.953		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-62】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE3-5）_超硬質地盤対応φ1600 改良長12.1m+26.9m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.700	○	
特殊作業員		人	1.400	○	
普通作業員		人	0.700	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.700	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.700	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	12.787		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-63】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE3-6）_超硬質地盤対応φ1600 改良長12.1m+7.4m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.600	○	
普通作業員		人	0.300	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.300	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.300	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	5.457		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-64】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE3-7）_超硬質地盤対応φ1600 改良長11.5m+8.0m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.600	○	
普通作業員		人	0.300	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.300	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.300	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	5.551		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-65】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE3-8）_超硬質地盤対応φ1600 改良長9.9m+9.6m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.600	○	
普通作業員		人	0.300	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.300	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.300	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	5.796		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-66】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE3-9）_超硬質地盤対応φ1600 改良長8.4m+11.1m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.600	○	
普通作業員		人	0.300	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.300	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.300	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	6.029		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-67】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE3-10）_超硬質地盤対応φ1600 改良長6.8m+12.7m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.600	○	
普通作業員		人	0.300	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.300	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.300	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	6.278		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-68】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE3-11）_超硬質地盤対応φ1600 改良長5.3m+3.2m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.170	○	
特殊作業員		人	0.340	○	
普通作業員		人	0.170	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.170	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.170	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	2.375		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-69】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE3-12）_超硬質地盤対応φ1600 改良長4.6m+3.9m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.170	○	
特殊作業員		人	0.340	○	
普通作業員		人	0.170	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.170	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.170	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	2.480		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-70】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE3-13）_超硬質地盤対応φ1600 改良長3.2m+5.3m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.170	○	
特殊作業員		人	0.340	○	
普通作業員		人	0.170	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.170	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.170	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	2.706		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-71】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE4-1）_超硬質地盤対応φ1600 改良長6.9m+18.0m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.530	○	
特殊作業員		人	1.060	○	
普通作業員		人	0.530	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.530	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.530	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	8.292		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-72】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE4-2）_超硬質地盤対応φ1600 改良長8.4m+16.5m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.530	○	
特殊作業員		人	1.060	○	
普通作業員		人	0.530	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.530	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.530	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	8.058		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-73】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE4-3）_超硬質地盤対応φ1600 改良長9.8m+15.1m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.530	○	
特殊作業員		人	1.060	○	
普通作業員		人	0.530	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.530	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.530	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	7.842		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-74】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE4-4）_超硬質地盤対応φ1600 改良長11.3m+13.6m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.530	○	
特殊作業員		人	1.060	○	
普通作業員		人	0.530	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.530	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.530	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	7.608		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-75】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE4-5）_超硬質地盤対応φ1600 改良長12.5m+12.4m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.530	○	
特殊作業員		人	1.060	○	
普通作業員		人	0.530	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.530	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.530	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	7.425		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-76】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE4-6）_超硬質地盤対応φ1600 改良長12.5m+26.5m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.700	○	
特殊作業員		人	1.400	○	
普通作業員		人	0.700	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.700	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.700	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	12.723		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-77】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE5-1）_超硬質地盤対応φ1600 改良長6.9m+18.0m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.530	○	
特殊作業員		人	1.060	○	
普通作業員		人	0.530	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.530	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.530	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	8.292		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-78】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE5-2）_超硬質地盤対応φ1600 改良長8.4m+16.5m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.530	○	
特殊作業員		人	1.060	○	
普通作業員		人	0.530	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.530	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.530	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	8.058		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-79】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE5-3）_超硬質地盤対応φ1600 改良長9.8m+15.1m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.530	○	
特殊作業員		人	1.060	○	
普通作業員		人	0.530	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.530	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.530	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	7.844		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-80】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE5-4）_超硬質地盤対応φ1600 改良長11.3m+13.6m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.530	○	
特殊作業員		人	1.060	○	
普通作業員		人	0.530	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.530	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.530	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	7.611		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-81】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE5-5）_超硬質地盤対応φ1600 改良長12.4m+12.5m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.530	○	
特殊作業員		人	1.060	○	
普通作業員		人	0.530	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.530	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.530	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	7.439		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-82】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE5-6）_超硬質地盤対応φ1600 改良長12.6m+12.3m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.530	○	
特殊作業員		人	1.060	○	
普通作業員		人	0.530	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.530	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.530	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	7.409		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-83】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE6-1）_超硬質地盤対応φ1600 改良長1.0m+9.7m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
特殊作業員		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.200	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.200	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.200	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	3.850		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-84】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE6-2）_超硬質地盤対応φ1600 改良長2.0m+8.7m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
特殊作業員		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.200	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.200	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.200	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	3.710		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-85】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE6-3）_超硬質地盤対応φ1600 改良長3.6m+7.1m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
特殊作業員		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.200	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.200	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.200	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	3.462		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-86】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE6-4）_超硬質地盤対応φ1600 改良長5.4m+5.3m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
特殊作業員		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.200	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.200	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.200	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	3.185		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-87】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE6-5）_超硬質地盤対応φ1600 改良長5.9m+4.8m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
特殊作業員		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.200	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.200	○	【機械運転単価表-21】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.200	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	3.109		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-88】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE6-6）_超硬質地盤対応φ1600 改良長8.0m+17.0m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.540	○	
特殊作業員		人	1.080	○	
普通作業員		人	0.540	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.540	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.540	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	8.159		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-89】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE6-7）_超硬質地盤対応φ1600 改良長9.5m+15.5m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.540	○	
特殊作業員		人	1.080	○	
普通作業員		人	0.540	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.540	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.540	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	7.928		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-90】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE6-8）_超硬質地盤対応φ1600 改良長10.9m+14.1m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.540	○	
特殊作業員		人	1.080	○	
普通作業員		人	0.540	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.540	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.540	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	7.708		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-91】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE6-9）_超硬質地盤対応φ1600 改良長12.4m+12.6m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.540	○	
特殊作業員		人	1.080	○	
普通作業員		人	0.540	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.540	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.540	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	7.476		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-92】ｽﾗﾘｰ撹拌（TYPE6-10）_超硬質地盤対応φ1600 改良長12.6m+12.4m(貧+富)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.540	○	
特殊作業員		人	1.080	○	
普通作業員		人	0.540	○	
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転	単軸機φ1,600	日	0.540	○	【機械運転単価表-19】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力20m3/h	日	0.540	○	【機械運転単価表-20】
セメント系固化材	特殊土用	t	7.447		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【材料表-1】吹付コンクリート_σck=24N/mm2　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)BB	m3	1.000		
急結剤	ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸｰZ	kg	40.500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]100t吊）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	106.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]100t吊	供用日	1.310		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	94.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	供用日	1.310		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	106.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]150t吊	供用日	1.310		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】発動発電機運転(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 125kVA)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	119.000		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 125kVA	日	1.300		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-5】空気圧縮機運転([可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	378.000		
空気圧縮機損料	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa	供用日	1.750		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-6】空気圧縮機運転(1.03MPa 26.0m3/min)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	266.000		
空気圧縮機賃料	1.03MPa 26.0m3/min	供用日	1.750		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-7】拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（φ508.0mm 平均鋼管長26.53m 平均削孔長(軟岩Ⅱ)6.16m）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊改造掘進機賃料	LPBA30(F)	供用日	1.500		
排土ｷｬｯﾌﾟ賃料		供用日	1.500		
拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ賃料	φ460（拡径 530）mm	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ406.4mm×2m	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ406.4mm×5m	供用日	13.680		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×10m	供用日	3.420		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×20m	供用日	5.130		
ﾗｲﾝｵｲﾗｰ賃料	標準ﾀｲﾌﾟ	供用日	1.710		
ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ賃料	1.37～1.5MPa 2m3	供用日	1.710		
飛散防護用蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装置賃料	L＜10m	供用日	1.710		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-8】拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（φ508.0mm 平均鋼管長23.29m 平均削孔長(軟岩Ⅱ)6.80m）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊改造掘進機賃料	LPBA30(F)	供用日	1.500		
排土ｷｬｯﾌﾟ賃料		供用日	1.500		
拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ賃料	φ460（拡径 530）mm	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ406.4mm×1m	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ406.4mm×2m	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ406.4mm×5m	供用日	10.260		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×10m	供用日	3.420		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×20m	供用日	5.130		
ﾗｲﾝｵｲﾗｰ賃料	標準タイプ	供用日	1.710		
ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ賃料	1.37～1.5MPa 2m3	供用日	1.710		
飛散防護用蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装置賃料	L＜10m	供用日	1.710		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-9】拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（φ457.2mm 平均鋼管長24.67m 平均削孔長(軟岩Ⅱ)4.00m）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊改造掘進機賃料	LPBA22(F)	供用日	1.500		
排土ｷｬｯﾌﾟ賃料		供用日	1.500		
拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ賃料	φ406（拡径 478）mm	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ355.6mm×2m	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ355.6mm×5m	供用日	8.550		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×10m	供用日	3.420		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×20m	供用日	5.130		
ﾗｲﾝｵｲﾗｰ賃料	標準タイプ	供用日	1.710		
ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ賃料	1.37～1.5MPa 2m3	供用日	1.710		
飛散防護用蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装置賃料	L＜10m	供用日	1.710		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-10】発動発電機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 100kVA）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	91.000		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 100kVA	日	1.300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-11】拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（φ457.2mm 平均鋼管長20.55m 平均削孔長(軟岩Ⅱ)5.00m）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊改造掘進機賃料	LPBA22(F)	供用日	1.500		
排土ｷｬｯﾌﾟ賃料		供用日	1.500		
拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ賃料	φ406（拡径 478）mm	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ355.6mm×1m	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ355.6mm×2m	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ355.6mm×3m	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ355.6mm×5m	供用日	8.550		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×10m	供用日	3.420		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×20m	供用日	5.130		
ﾗｲﾝｵｲﾗｰ賃料	標準ﾀｲﾌﾟ	供用日	1.710		
ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ賃料	1.37～1.5MPa 2m3	供用日	1.710		
飛散防護用蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装置賃料	L＜10m	供用日	1.710		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-12】拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（φ457.2mm 平均鋼管長17.26m 平均削孔長(軟岩Ⅱ)4.00m）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊改造掘進機賃料	LPBA22(F)	供用日	1.500		
排土ｷｬｯﾌﾟ賃料		供用日	1.500		
拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ賃料	φ406（拡径 478）mm	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ355.6mm×2m	供用日	3.420		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ355.6mm×5m	供用日	5.130		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×10m	供用日	3.420		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×20m	供用日	5.130		
ﾗｲﾝｵｲﾗｰ賃料	標準ﾀｲﾌﾟ	供用日	1.710		
ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ賃料	1.37～1.5MPa 2m3	供用日	1.710		
飛散防護用蛇腹スライド装置賃料	L＜10m	供用日	1.710		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-13】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転([標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	57.960		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	供用日	1.640		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-14】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転([湿式]能力6m3/h所要空気量10m3/min)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機損料	[湿式]能力6m3/h所要空気量10m3/min	供用日	1.550		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-15】空気圧縮機運転(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ10.5～11.0m3/min)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	105.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 10.5～11.0m3/min	日	1.750		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-16】発動発電機運転(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	43.000		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA	日	1.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-17】ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ運転([空圧式]〔非搭乗式〕ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ損料	[空圧式]〔非搭乗式〕ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級	供用日	1.270		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-18】空気圧縮機運転(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 17.0m3/min)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	164.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 17.0m3/min	日	1.270		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-19】ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転（単軸機φ1,600）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	77.000		
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械賃料	単軸機φ1,600	日	1.420		
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Taf機材賃料	回転駆動器(単軸施工機種　二軸同軸式 90kw×2) 二重管ｹｰｼﾝｸﾞ　φ457mm　単軸φ1,600用 継施工有	日	1.560		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-20】ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転（能力20m3/h）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)損料	能力20m3/h	供用日	1.590		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-21】ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械運転（単軸機φ1,600）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	77.000		
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Tafﾍﾞｰｽ機械賃料	単軸機φ1,600	日	1.420		
ｴﾎﾟｺﾗﾑ-Taf機材賃料	回転駆動器(単軸施工機種　二軸同軸式 90kw×2) 二重管ｹｰｼﾝｸﾞ　φ457mm　単軸φ1,600用 継施工無	日	1.560		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-22】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]50～55t吊）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	60.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]50～55t吊	供用日	1.080		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。