【単価表-1】給水管設置【歩掛り】_ステンレス製貯水機能付給水管（容積:5m3）　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	2.000	○	
普通作業員		人	1.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】配管工（露出配管）【歩掛り】　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
配管工		人	3.600	○	
普通作業員		人	1.800	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】配管工（地中配管）【歩掛り】　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
配管工		人	0.780		
普通作業員		人	0.630		
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.28/0.2m3	日	0.110		【機械運転単価表-1】
タンパ運転	質量60～80kg	日	0.090		【機械運転単価表-2】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転([標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.28/0.2m3)

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	38.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.28/0.2m3	供用日	1.520		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】タンパ運転(質量60～80kg)

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	1.000		
ｶﾞｿﾘﾝ		L	5.000		
タンパ賃料	質量60～80kg	日	1.610		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。