【単価表-1】ｽﾗﾘｰ攪拌_二軸施工(変位低減型) φ1600 打設長36.1m 杭式　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
特殊作業員		人	0.750	○	
普通作業員		人	0.250	○	
深層混合処理機（ｽﾗﾘｰ式）運転	CI-CMC機 L≦45m	日	0.250	○	【機械運転単価表-1】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力40m3/h	日	0.250	○	【機械運転単価表-2】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の29%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場材賃料及び設置・撤去・移設、改良後の聖地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】重建設機械分解組立輸送_深層混合処理機 二軸施工 φ1600 最大施工深度45m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	123.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	14.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	12.000	○	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 360t吊	日	2.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の40%	式	1.000		

※　諸雑費は，運搬費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

なお、CI-CMC工法とする。また、ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの重機分解組立・輸送の費用は別途計上のこと。

【機械運転単価表-1】深層混合処理機（ｽﾗﾘｰ式）運転（CI-CMC機 L≦45m）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	53.000		
深層混合処理機（ｽﾗﾘｰ式）賃料	CI-CMC機 L≦45m	日	1.590		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-2】ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転（能力40m3/h）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)損料	能力40m3/h	供用日	1.590		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					