【単価表-1】回転杭工(開口ﾀｲﾌﾟ 斜杭)_継施工有 N＜20 板厚14mm 杭径1000mm 掘削長32mを超え48m以下　　1 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.200	○	
特殊作業員		人	2.200	○	
とび工		人	2.200	○	
普通作業員		人	2.200	○	
溶接工		人	4.500	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ケーシングドライバ(スキッド式・ディーゼル/油圧駆動) 最大掘削径 2,000mm、排出ガス対策型	日	2.200	○	【機械運転単価表-1】
クローラクレーン運転	油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	2.200	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	2.200	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※ 諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】回転杭工(開端ﾀｲﾌﾟ 斜杭)_継施工有 N＜20 板厚14mm 杭径1000mm 掘削長32mを超え48m以下　　1 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.550	○	
特殊作業員		人	2.550	○	
とび工		人	2.550	○	
普通作業員		人	2.550	○	
溶接工		人	5.100	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ケーシングドライバ(スキッド式・ディーゼル/油圧駆動) 最大掘削径 2,000mm、排出ガス対策型	日	2.550	○	【機械運転単価表-1】
クローラクレーン運転	油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	2.550	○	【機械運転単価表-2】
クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	2.550	○	【機械運転単価表-4】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	2.550	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※ 諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】杭頭切断_φ1000 t=14 10°　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
溶接工		人	0.320	○	
普通作業員		人	0.060	○	
酸素ｶﾞｽ		m3	3.670		
ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ		kg	1.580		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の0.1%	式	1.000		

※　諸雑費は，ガス切断機、ガス調整器等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】杭頭切断_φ1000 t=16 10°　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
溶接工		人	0.320	○	
普通作業員		人	0.060	○	
酸素ｶﾞｽ		m3	3.670		
ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ		kg	1.580		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の0.1%	式	1.000		

※　諸雑費は，ガス切断機、ガス調整器等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】矢板頭部連結材設置_溝形鋼 [-200×90×8×13.5　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.600	○	
溶接工		人	1.600	○	
普通作業員		人	3.200	○	
とび工		人	1.600	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.600		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒，アセチレンガス，酸素ガス，溶接機損料，溶接機運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】矢板頭部連結材撤去_溝形鋼 [-200×90×8×13.5　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
溶接工		人	1.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
とび工		人	1.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒，アセチレンガス，酸素ガス，溶接機損料，溶接機運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】銘板設置_ｽﾃﾝﾚｽ板 500×500×3　　10　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	1.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類，発動発電機，消耗剤等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転（ケーシングドライバ（スキッド式・ディーゼル/油圧駆動）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	174.000		
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機損料	[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ(ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動)･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]最大掘削径φ2,000mm	供用日	1.480		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	94.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]100t吊	供用日	1.510		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.280		
軽油		L	11.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	供用日	1.590		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】クローラクレーン運転（油圧伸縮ジブ型4.9t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.180		
軽油		L	2.100		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	1.640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。