【単価表-1】支柱設置_柵高 3.0m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
特殊作業員		人	1.980	○	
普通作業員		人	0.990	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ポータブル高速切断機，電動インパクトレンチ等損料及び緩衝金具設置用くさび等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ設置_柵高 3.0m　　1 ｽﾊﾟﾝ 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.770	○	
特殊作業員		人	3.080	○	
普通作業員		人	1.540	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ポータブル高速切断機，電動インパクトレンチ，ロープクランプ，レバーブロック等損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】金網設置_柵高 3.0m　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100	○	
特殊作業員		人	4.400	○	
普通作業員		人	2.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，プライヤー，ワイヤクリッパー等損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】ｱﾝｶｰ設置_山側（ﾛｰﾌﾟ足場）　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
アンカー削孔工	ﾛｰﾌﾟ足場	箇所	1.000		代価表-1参照
アンカー注入工	ﾛｰﾌﾟ足場	箇所	1.000		代価表-2参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-5】ｱﾝｶｰ設置_谷側（斜面足場）　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
アンカー削孔工	斜面足場	箇所	1.000		代価表-3参照
アンカー注入工	斜面足場	箇所	1.000		代価表-4参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-6】斜面足場　　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.300	○	
特殊作業員		人	6.900	○	
普通作業員		人	4.600	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※ 諸雑費は，足場工仮設材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】簡易防護柵撤去　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
法面工		人	1.000	○	
普通作業員		人	0.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】モノレール設置（歩掛）_単軌条500kg積/45°　L=323m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.120	○	
特殊作業員		人	13.100	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】モノレール撤去（歩掛）_単軌条500kg積/45°　L=323m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.770	○	
特殊作業員		人	5.630	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】モノレールルート設定（歩掛）_単軌条500kg積/45°　L=323m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-11】ﾓﾉﾚｰﾙ 保守点検(ﾚｰﾙ構造)（歩掛）_単軌条500kg積/45°　分岐ﾎﾟｲﾝﾄ含む L=323m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-12】ﾓﾉﾚｰﾙ 保守点検(動力車･台車)（歩掛）_単軌条500kg積/45°　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-13】落橋防止構造設置_連結板設置、普通ﾎﾞﾙﾄ締付け、含む　　1　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.170	○	
橋梁特殊工		人	0.680	○	
普通作業員		人	0.340	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の32%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の賃料、油脂・燃料、架設工具、ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ及び消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】既設舗装撤去_t＝8mm(横断部)ﾚｼﾞﾝﾌｧﾙﾄ舗装　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	0.250		
普通作業員		人	2.500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-15】既設舗装撤去_t＝8mm(階段部)ﾚｼﾞﾝﾌｧﾙﾄ舗装　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	0.290		
普通作業員		人	2.860		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-16】ガス切断_t=6mm　既設受桝撤去含む(参考質量50kg)　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	3.900	○	
橋梁特殊工		人	10.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の33%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の賃料、油脂・燃料、工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】吊足場【歩掛り】_朝顔、板張防護、各種ｼｰﾄ、地覆補修用足場含む　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-18】板張り防護【歩掛り】_鋼部材再塗装時追加部分、各種ｼｰﾄ含む　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.110		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-19】単管足場【歩掛り】_板張防護、養生ｼｰﾄ等含む　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.090		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-20】支柱設置_柵高 3.0m　斜面勾配55°　以下　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
特殊作業員		人	1.980	○	
普通作業員		人	0.990	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ポータブル高速切断機，電動インパクトレンチ等損料及び緩衝金具設置用くさび等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-21】ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ設置_柵高 3.0m　斜面勾配55°　以下　　1 ｽﾊﾟﾝ 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.770	○	
特殊作業員		人	3.080	○	
普通作業員		人	1.540	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ポータブル高速切断機，電動インパクトレンチ，ロープクランプ，レバーブロック等損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-22】金網設置_柵高 3.0m　斜面勾配55°　以下　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100	○	
特殊作業員		人	4.400	○	
普通作業員		人	2.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，プライヤー，ワイヤクリッパー等損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-23】ｱﾝｶｰ設置_山側　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
アンカー削孔工	ﾛｰﾌﾟ足場	箇所	1.000		代価表-5参照
アンカー注入工	ﾛｰﾌﾟ足場	箇所	1.000		代価表-6参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-24】ｱﾝｶｰ設置_谷側　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
アンカー削孔工	斜面足場	箇所	1.000		代価表-7参照
アンカー注入工	斜面足場	箇所	1.000		代価表-8参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-25】斜面足場　　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.300	○	
特殊作業員		人	6.900	○	
普通作業員		人	4.600	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※ 諸雑費は，足場工仮設材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-26】縦ﾛｰﾌﾟ_φ12　高さ30m未満 法勾配55°未満　固定金具等設置手間含む　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-27】横ﾛｰﾌﾟ_φ12　高さ30m未満 法勾配55°未満　固定金具等設置手間含む　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-28】縦補強ﾛｰﾌﾟ_φ12　高さ30m未満 法勾配55°未満　固定金具等設置手間含む　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-29】横補強ﾛｰﾌﾟ_φ12　高さ30m未満 法勾配55°　未満　固定金具等設置手間含む　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-30】岩部用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ(A)_D22(M20)×1000　高さ30m未満 法勾配55°　未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.800		
法面工		人	4.000		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	0.800		【機械運転単価表-3】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	0.800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-31】岩部用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ(B)_D22(M20)×1000　高さ30m未満 法勾配55°　未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.800		
法面工		人	4.000		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	0.800		【機械運転単価表-3】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	0.800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-32】岩部用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ(A)_D22(M20)×1500　高さ30m未満 法勾配55°　未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.300		
法面工		人	6.500		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	1.300		【機械運転単価表-3】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	1.300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-33】土砂部用ｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ25A_114.3φ×4.5-1350 310φ×4　高さ30m未満 法勾配55°　未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500	○	
法面工		人	7.500	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	1.500		【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，削岩機損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-34】小割除去_中硬岩　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.800		
法面工		人	1.600		
普通作業員		人	1.600		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 10.5～11.0m3/min	日	1.600		【機械運転単価表-1】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	1.600		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

※　1箇所毎の歩掛とする。

【単価表-35】ﾓﾉﾚｰﾙ(1)設置(歩掛)_単軌条500kg積/45°　L=91m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.640	○	
特殊作業員		人	11.200	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、ﾚｰﾙ部材運搬用ﾓﾉﾚｰﾙ及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-36】ﾓﾉﾚｰﾙ(1)撤去(歩掛)_単軌条500kg積/45°　L=91m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.560	○	
特殊作業員		人	4.800	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、ﾚｰﾙ部材運搬用ﾓﾉﾚｰﾙ及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-37】モノレール(1)ルート設定（歩掛）_単軌条500kg積/45°　L=91m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-38】ﾓﾉﾚｰﾙ(1) 保守点検(ﾚｰﾙ構造)（歩掛）_単軌条500kg積/45°　分岐ﾎﾟｲﾝﾄ含む L=91m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-39】ﾓﾉﾚｰﾙ 保守点検(動力車･台車)（歩掛）_単軌条500kg積/45°　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-40】ﾓﾉﾚｰﾙ(2)設置（歩掛）_単軌条500kg積/45°　L=26m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.600	○	
特殊作業員		人	11.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、ﾚｰﾙ部材運搬用ﾓﾉﾚｰﾙ及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-41】モノレール(2)撤去（歩掛）_単軌条500kg積/45°　L=26m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.560	○	
特殊作業員		人	4.800	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-42】モノレール(2)ルート設定（歩掛）_単軌条500kg積/45°　L=26m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-43】モノレール(2) 保守点検(レール構造)（歩掛）_単軌条500kg積/45°　L=26m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-44】モノレール(3)設置（歩掛）_単軌条500kg積/45°　L=28m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.600	○	
特殊作業員		人	11.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-45】モノレール(3)撤去（歩掛）_単軌条500kg積/45°　L=28m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.600	○	
特殊作業員		人	4.800	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-46】モノレール(3)ルート設定（歩掛）_単軌条500kg積/45°　L=28m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-47】ﾓﾉﾚｰﾙ(3) 保守点検(ﾚｰﾙ構造)(歩掛)_単軌条500kg積/45°　L=28m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-48】端末支柱設置【歩掛り】_ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　柵高3m　ｻﾎﾟｰﾄ　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ施工手間含む　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	6.120	○	
特殊作業員		人	26.400	○	
普通作業員		人	5.280	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	1.320		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の11%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｱﾝｶｰ設置に関する工具類及び発動発電機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-49】中間支柱設置【歩掛り】_ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　柵高3m　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ施工手間含む　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.360	○	
特殊作業員		人	13.200	○	
普通作業員		人	3.840	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.960		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の11%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｱﾝｶｰ設置に関する工具類及び発動発電機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-50】縦ﾛｰﾌﾟ設置【歩掛り】_3×7　ZA/0　φ12　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-51】横ﾛｰﾌﾟ設置【歩掛り】_3×7　ZA/0　φ12　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-52】縦補強ﾛｰﾌﾟ設置【歩掛り】_3×7　ZA/0　φ12　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-53】横補強ﾛｰﾌﾟ設置【歩掛り】_3×7　ZA/0　φ12　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-54】岩部用特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA設置【歩掛り】_D22(M20)×1000　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.800		
法面工		人	4.000		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	0.800		【機械運転単価表-4】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	0.800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-55】岩部用特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰB設置【歩掛り】_D22(M20)×1000　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.800		
法面工		人	4.000		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	0.800		【機械運転単価表-4】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	0.800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-56】金網設置【歩掛り】_φ3.2×50×50　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	1.000	○	
普通作業員		人	4.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-57】縦ﾛｰﾌﾟ設置【歩掛り】_3×7　ZA/0　φ12　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100		
法面工		人	5.500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-58】横ﾛｰﾌﾟ設置【歩掛り】_3×7　ZA/0　φ12　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100		
法面工		人	5.500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-59】縦補強ﾛｰﾌﾟ設置【歩掛り】_3×7　ZA/0　φ12　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100		
法面工		人	5.500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-60】横補強ﾛｰﾌﾟ設置【歩掛り】_3×7　ZA/0　φ12　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100		
法面工		人	5.500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-61】岩部用特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA設置【歩掛り】_D22(M20)×1000　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.880		
法面工		人	4.400		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	0.880		【機械運転単価表-4】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	0.880		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-62】岩部用特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰB設置【歩掛り】_D22(M20)×1000　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.880		
法面工		人	4.400		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	0.880		【機械運転単価表-4】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	0.880		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-63】金網設置【歩掛り】_φ3.2×50×50　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100	○	
特殊作業員		人	1.100	○	
普通作業員		人	4.400	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-64】縦ﾛｰﾌﾟ設置【歩掛り】_3×7　ZA/0　φ12　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-65】横ﾛｰﾌﾟ設置【歩掛り】_3×7 ZA/0 φ12　　100 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-66】岩部用特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA設置【歩掛り】_D22(M20)×1000　　10 本 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.800		
法面工		人	4.000		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	0.800		【機械運転単価表-4】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	0.800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-67】人力岩塊破砕処理【歩掛り】_中硬岩　　1 m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.660	○	
さく岩工		人	1.660	○	
普通作業員		人	1.660	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.060		【機械運転単価表-4】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 質量 20kg級	日	1.060		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-68】モノレール設置【歩掛り】_単軌条　500Kg積/45°　L=246m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.100	○	
特殊作業員		人	12.900	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モルール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-69】モノレール撤去【歩掛り】_単軌条　500Kg積/45°　L=246m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.700	○	
特殊作業員		人	5.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モルール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-70】保守点検（レール構造）【歩掛り】_単軌条　500Kg積/45°　L=246m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-71】保守点検(動力車・台車)【歩掛り】_単軌条　500Kg積/45°　L=246m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-72】モノレールルート設定【歩掛り】_単軌条　500Kg積/45°　L=246m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-73】帯鋼板設置(1)(2)_　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
特殊作業員		人	0.250	○	
法面工		人	0.500	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-74】帯鋼板設置(3)_

1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
特殊作業員		人	0.250	○	
法面工		人	0.500	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-75】帯鋼板設置(4)_

1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
特殊作業員		人	0.250	○	
法面工		人	0.500	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-76】帯鋼板設置(5)_

1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.380	○	
特殊作業員		人	0.380	○	
法面工		人	0.760	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-77】帯鋼板設置(6)_　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.380	○	
特殊作業員		人	0.380	○	
法面工		人	0.760	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-78】帯鋼板設置(7)_　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.380	○	
特殊作業員		人	0.380	○	
法面工		人	0.760	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-79】モノレール(1)設置(歩掛)_単軌条300kg積 L=95m　　100 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.600	○	
特殊作業員		人	11.200	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-80】モノレール(1)撤去（歩掛）_単軌条300kg積 L=95m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.600	○	
特殊作業員		人	4.800	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-81】モノレール(1)ルート設定（歩掛）_単軌条300kg積 L=95m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-82】モノレール(1) 保守点検(レール構造)（歩掛）_単軌条300kg積 L=95m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-83】モノレール 保守点検(動力車･台車)（歩掛）_単軌条300kg積　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-84】モノレール(2)設置（歩掛）_単軌条300kg積 L=145m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.900	○	
特殊作業員		人	12.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-85】モノレール(2)撤去（歩掛）_単軌条300kg積 L=145m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.700	○	
特殊作業員		人	5.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-86】モノレール(2)ルート設定（歩掛）_単軌条300kg積 L=145m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-87】ﾓﾉﾚｰﾙ(2) 保守点検(ﾚｰﾙ構造)(歩掛)_単軌条300kg積　分岐ﾎﾟｲﾝﾄ含む L=145m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.600		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-88】ﾓﾉﾚｰﾙ(3)設置(歩掛)_単軌条300kg積 L=30m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.600	○	
特殊作業員		人	11.200	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、ﾚｰﾙ部材運搬用ﾓﾉﾚｰﾙ及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-89】ﾓﾉﾚｰﾙ(3)撤去(歩掛)_単軌条300kg積 L=30m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.600	○	
特殊作業員		人	4.800	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、ﾚｰﾙ部材運搬用ﾓﾉﾚｰﾙ及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-90】モノレール(3)ルート設定（歩掛）_単軌条300kg積 L=30m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-91】ﾓﾉﾚｰﾙ(3) 保守点検(ﾚｰﾙ構造)（歩掛）_単軌条300kg積 L=30m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-92】端末支柱設置_H100×100×6×8-3.23　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.260	○	
特殊作業員		人	0.260	○	
普通作業員		人	0.520	○	
法面工		人	0.520	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、電力に関する経費、ｳｨﾝﾁに関する運転経費、消耗ﾜｲﾔｰ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-93】中間支柱設置_H100×100×6×8-3.23　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.260	○	
特殊作業員		人	0.260	○	
普通作業員		人	0.520	○	
法面工		人	0.520	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、電力に関する経費、ｳｨﾝﾁに関する運転経費、消耗ﾜｲﾔｰ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-94】中間端末支柱設置_H100×100×6×8-3.24　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.260	○	
特殊作業員		人	0.260	○	
普通作業員		人	0.520	○	
法面工		人	0.520	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、電力に関する経費、ｳｨﾝﾁに関する運転経費、消耗ﾜｲﾔｰ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-95】サイドアンカー設置_R29×1500　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.130	○	
法面工		人	6.080	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔ﾂｰﾙｽ、工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-96】上下部アンカー設置_R29×1500　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.130	○	
法面工		人	6.080	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔ﾂｰﾙｽ、工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-97】支柱基礎用アンカー設置_R29×1500　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.130	○	
法面工		人	6.080	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔ﾂｰﾙｽ、工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-98】保持ケーブル用アンカー設置_R29×2000　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500	○	
法面工		人	8.270	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔ﾂｰﾙｽ、工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-99】谷側保持アンカー設置_R29×1500　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.130	○	
法面工		人	6.080	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔ﾂｰﾙｽ、工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-100】エクシードネット設置_φ3.2×50×50 H3.3m×(L+0.1)m，完全ナックル加工　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.430	○	
特殊作業員		人	0.430	○	
普通作業員		人	0.860	○	
法面工		人	0.860	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の33%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、電力に関する経費、ｳｨﾝﾁに関する運転経費、ｳｨﾝﾁ設置撤去に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-1】アンカー削孔工_ﾛｰﾌﾟ足場　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.210	○	
法面工		人	0.840	○	
普通作業員		人	0.420	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 10.5～11.0m3/min	日	0.210		【機械運転単価表-1】
さく岩機損料	空圧式 質量30kg級	日	0.420		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※ 諸雑費は，削孔ﾂｰﾙｽ損耗費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-2】アンカー注入工_ﾛｰﾌﾟ足場　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.020	○	
法面工		人	0.040	○	
普通作業員		人	0.020	○	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 排対2次 定格容量(50/60Hz) 10.5/13kVA	日	0.020		【機械運転単価表-2】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，注入ﾂｰﾙ損耗費、注入ﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-3】アンカー削孔工_斜面足場　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.100	○	
法面工		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.200	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 10.5～11.0m3/min	日	0.100		【機械運転単価表-1】
さく岩機損料	空圧式 質量30kg級	日	0.200		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※ 諸雑費は，削孔ﾂｰﾙｽ損耗費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-4】アンカー注入工_斜面足場　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.020	○	
法面工		人	0.040	○	
普通作業員		人	0.020	○	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 排対2次 定格容量(50/60Hz) 10.5/13kVA	日	0.020		【機械運転単価表-2】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，注入ﾂｰﾙ損耗費、注入ﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-5】アンカー削孔工_ﾛｰﾌﾟ足場　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.360	○	
法面工		人	1.440	○	
普通作業員		人	0.720	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 10.5～11.0m3/min	日	0.360		【機械運転単価表-1】
さく岩機損料	空圧式 質量30kg級	日	0.720		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※ 諸雑費は，削孔ﾂｰﾙｽ損耗費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-6】アンカー注入工_ﾛｰﾌﾟ足場　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.020	○	
法面工		人	0.040	○	
普通作業員		人	0.020	○	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 排対2次 定格容量(50/60Hz) 10.5/13kVA	日	0.020		【機械運転単価表-2】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，注入ﾂｰﾙ損耗費、注入ﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-7】アンカー削孔工_斜面足場　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.180	○	
法面工		人	0.720	○	
普通作業員		人	0.360	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 10.5～11.0m3/min	日	0.180		【機械運転単価表-1】
さく岩機損料	空圧式 質量30kg級	日	0.360		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔ﾂｰﾙｽ損耗費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-8】アンカー注入工_斜面足場　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.020	○	
法面工		人	0.040	○	
普通作業員		人	0.020	○	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 排対2次 定格容量(50/60Hz) 10.5/13kVA	日	0.020		【機械運転単価表-2】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，注入ﾂｰﾙ損耗費、注入ﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ10.5～11.0m3/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	105.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 10.5～11.0m3/min	日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】発動発電機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 排対2次 定格容量(50/60Hz) 10.5/13kVA）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	13.300		
発動発電機損料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 排対2次 定格容量(50/60Hz) 10.5/13kVA	供用日	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ18.0～19.0m3/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	130.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ7.5～7.8m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	55.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。