【単価表-1】下塗り(手間のみ)【歩掛り】_1mm　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.100	○	
左官		人	1.000	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機賃料、ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ及びﾘｼﾝｶﾞﾝ等の費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】第1層増厚(手間のみ)【歩掛り】_20mm　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.500	○	
左官		人	7.500	○	
特殊作業員		人	5.000	○	
普通作業員		人	5.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の14%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機賃料、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻｰ及びｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ、ﾘｼﾝｶﾞﾝ、ﾎｰｽ・ｽｸﾘｭｰ等の費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】第２層増厚(手間のみ)【歩掛り】_24mm　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.000	○	
左官		人	9.010	○	
特殊作業員		人	6.010	○	
普通作業員		人	6.010	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の14%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機賃料、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻｰ及びｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ、ﾘｼﾝｶﾞﾝ、ﾎｰｽ・ｽｸﾘｭｰ等の費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】第3層増厚(手間のみ)【歩掛り】_19mm　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.380	○	
左官		人	7.130	○	
特殊作業員		人	4.750	○	
普通作業員		人	4.750	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の14%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機賃料、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻｰ及びｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ、ﾘｼﾝｶﾞﾝ、ﾎｰｽ・ｽｸﾘｭｰ等の費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】第1層増厚(手間のみ)【歩掛り】_16mm　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
左官		人	6.000	○	
特殊作業員		人	4.000	○	
普通作業員		人	4.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の14%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機賃料、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻｰ及びｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ、ﾘｼﾝｶﾞﾝ、ﾎｰｽ・ｽｸﾘｭｰ等の費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】第1層増厚(手間のみ)【歩掛り】_46mm　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.750	○	
左官		人	17.250	○	
特殊作業員		人	11.500	○	
普通作業員		人	11.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の14%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機賃料、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻｰ及びｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ、ﾘｼﾝｶﾞﾝ、ﾎｰｽ・ｽｸﾘｭｰ等の費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】第２層増厚(手間のみ)【歩掛り】_30mm　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.750	○	
左官		人	11.250	○	
特殊作業員		人	7.500	○	
普通作業員		人	7.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の14%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機賃料、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻｰ及びｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ、ﾘｼﾝｶﾞﾝ、ﾎｰｽ・ｽｸﾘｭｰ等の費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】第３層増厚(手間のみ)【歩掛り】_26mm　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.250	○	
左官		人	9.750	○	
特殊作業員		人	6.500	○	
普通作業員		人	6.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の14%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機賃料、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻｰ及びｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ、ﾘｼﾝｶﾞﾝ、ﾎｰｽ・ｽｸﾘｭｰ等の費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】ケレン工【歩掛り】_サンドブラスト　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100	○	
特殊作業員		人	2.200	○	
ﾆｭｰﾏﾌﾞﾗｽﾀｰｼｽﾃﾑ賃料		日	1.100	○	
ﾄﾗｯｸ運転	普通型　4～4.5t積	日	1.100	○	【機械運転単価表-1】
研磨材		kg	400.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の73%	式	1.000		

※　諸雑費は，雑器具、雑材料、損耗材料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】コンクリートはつり【歩掛り】_75mm超え80mm以下　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
はつり工		人	11.700	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ取付【歩掛り】　　100　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.670	○	
鉄筋工		人	1.330	○	
普通作業員		人	0.670	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の24%	式	1.000		

※　諸雑費は，雑器具等の損料、ﾄﾞﾘﾙ刃の費用及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】ラス網取付【歩掛り】　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
鉄筋工		人	2.000		
普通作業員		人	2.000		
ラス網		m2	120.000	○	ﾛｽ率20%含む
諸雑費（率+まるめ）	材料費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾟﾝ、切断工具等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】仕上げ塗装【歩掛り】_柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料(中塗り＋上塗り)　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
塗装工		人	2.500	○	
普通作業員		人	2.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，撹拌機等損料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】排水管撤去【歩掛り】_SGP管　100mm～200mm　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.400		
特殊作業員		人	1.100		
普通作業員		人	0.700		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-15】コンクリート削孔【歩掛り】_φ61×1020　　100 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.570	○	
特殊作業員		人	10.700	○	
普通作業員		人	7.145	○	
ダイヤモンドビット	φ61	個	34.700		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の11%	式	1.000		

※ 諸雑費は，電力に関する経費、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾄﾗｯｸ運転（普通型　4～4.5t積）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(一般)		人	1.000		
軽油		L	27.900		
ﾄﾗｯｸ損料	普通型　4～4.5t積	供用日	1.130		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。