【単価表-1】場所打杭 全回転ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工_杭径1500mm 杭長48.5m 掘削長53.6m(ﾚｷ質土、粘性土、砂及

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.370	○	
とび工		人	3.370	○	
特殊作業員		人	3.370	○	
普通作業員		人	3.370	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ(ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動)]最大掘削径φ2,000mm	日	3.370	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]100t吊	日	3.370	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3/平積0.35m3	日	3.370	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の29%	式	1.000		

※　諸雑費は，施工機械足場用の足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ、ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ、ﾊﾝﾏｸﾗｳﾝ、ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、ﾍﾞｯｾﾙ、ｽﾗｯｼｭﾀﾝｸ、ﾄﾚﾐｰ管、ｺﾝｸﾘｰﾄ打込ｽﾛｰﾌﾟ、吊金具、吊ﾜｲﾔ、工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟの損料、副ﾊﾞﾝﾄﾞ装置の損料、ﾋﾞｯﾄ等の損耗費、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】場所打杭 全回転ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工_杭径1500mm 杭長45.0m 掘削長50.1m(ﾚｷ質土、粘性土、砂及

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.260	○	
とび工		人	3.260	○	
特殊作業員		人	3.260	○	
普通作業員		人	3.260	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ(ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動)]最大掘削径φ2,000mm	日	3.260	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]100t吊	日	3.260	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3/平積0.35m3	日	3.260	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の29%	式	1.000		

※　諸雑費は，施工機械足場用の足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ、ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ、ﾊﾝﾏｸﾗｳﾝ、ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、ﾍﾞｯｾﾙ、ｽﾗｯｼｭﾀﾝｸ、ﾄﾚﾐｰ管、ｺﾝｸﾘｰﾄ打込ｽﾛｰﾌﾟ、吊金具、吊ﾜｲﾔ、工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟの損料、副ﾊﾞﾝﾄﾞ装置の損料、ﾋﾞｯﾄ等の損耗費、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転（[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ(ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動)]最大掘削径φ2,000mm）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	95.000		
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機損料	[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ(ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動)]最大掘削径φ2,000mm	供用日	1.450		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]100t吊）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	119.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]100t吊	供用日	1.380		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3/平積0.35m3）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.800		
軽油		L	29.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3/平積0.35m3	日	1.600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。