【単価表-1】小口径泥土圧推進_圧送排土方式 推進用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管(RSJS-RT)φ450　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.120	○	
特殊作業員		人	6.360	○	
普通作業員		人	4.240	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	2.120	○	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 125kVA	日	2.120		【機械運転単価表-1】
推進工機械器具損料(1)		m	10.000		【代価表-1】
推進工機械器具損料(2)		m	10.000		【代価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，電力料、反力板、検測器等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】小口径泥土圧推進_圧送排土方式 推進用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管(RSJS-RT)φ450　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.445	○	
特殊作業員		人	7.335	○	
普通作業員		人	4.890	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	2.445	○	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 125kVA	日	2.445		【機械運転単価表-1】
推進工機械器具損料(3)		m	10.000		【代価表-3】
推進工機械器具損料(2)		m	10.000		【代価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，電力料、反力板、検測器等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-1】推進工機械器具損料(1)　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
先導体損料	DL-50N	日	29.580		
推進装置損料	呼び径400～500　出力43.1kW	日	35.980		
操作盤損料	呼び径400～500	日	35.980		
排土ﾀﾝｸ損料	10m3用	日	35.980		
レール付き排土管損料(1現場当り)	標準管	式	1.000		
レール付き排土管損料(供用日当り)	標準管	日	17.590		
中継ﾎｰｽ・ｹｰﾌﾞﾙ損料(1現場当り)	標準管	式	1.000		
中継ﾎｰｽ・ｹｰﾌﾞﾙ損料(供用日当り)	標準管	日	17.590		
地上ﾎｰｽ・ｹｰﾌﾞﾙ損料(1現場当り)		式	1.000		
地上ﾎｰｽ・ｹｰﾌﾞﾙ損料(供用日当り)		日	27.980		
プリズム用ケーブル(1現場当り)		式	1.000		
プリズム用ケーブル(供用日当り)		日	17.590		
オイル冷却装置損料		日	35.980		
基準プリズムユニット損料		日	24.790		
中間プリズムユニット損料		延日	78.360		
受光器ユニット損料		日	29.580		
プリズム制御装置損料		日	24.790		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-2】推進工機械器具損料(2)　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾛｰﾗｰⅡ型ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ	呼び径450	個	0.288		
ﾘﾔﾊﾟｲﾌﾟ等	呼び径450	個	0.104		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-3】推進工機械器具損料(3)　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
先導体損料	DL-50N	日	33.580		
推進装置損料	呼び径400～500　出力43.1kW	日	39.980		
操作盤損料	呼び径400～500	日	39.980		
排土ﾀﾝｸ損料	10m3用	日	39.980		
レール付き排土管損料(1現場当り)	標準管	式	1.000		
レール付き排土管損料(供用日当り)	標準管	日	19.990		
中継ﾎｰｽ・ｹｰﾌﾞﾙ損料(1現場当り)	標準管	式	1.000		
中継ﾎｰｽ・ｹｰﾌﾞﾙ損料(供用日当り)	標準管	日	19.990		
地上ﾎｰｽ・ｹｰﾌﾞﾙ損料(1現場当り)		式	1.000		
地上ﾎｰｽ・ｹｰﾌﾞﾙ損料(供用日当り)		日	31.980		
プリズム用ケーブル(1現場当り)		式	1.000		
プリズム用ケーブル(供用日当り)		日	19.990		
オイル冷却装置損料		日	39.980		
基準プリズムユニット損料		日	27.980		
中間プリズムユニット損料		延日	89.550		
受光器ユニット損料		日	33.580		
プリズム制御装置損料		日	27.980		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】発動発電機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 125kVA）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	136.000		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 125kVA	日	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。