【単価表-1】場所打杭　全回転オールケーシング工_杭径1500mm 杭長50.0m 掘削長54.5m(50m<H≦55m)　　1　本　当り

レキ質土、粘性土、砂及び砂質土L=54.5m

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.400	○	
とび工		人	3.400	○	
特殊作業員		人	3.400	○	
普通作業員		人	3.400	○	
全回転型オールケーシング掘削機運転	[ケーシングドライバ(スキッド式・ディーゼル/油圧駆動)]最大掘削径φ2,000mm	日	3.400	○	【機械運転単価表-1】
クローラクレーン運転	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)]100t吊	日	3.400	○	【機械運転単価表-2】
バックホウ運転	クローラ型 山積0.45m3/平積0.35m3	日	3.400	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の29%	式	1.000		

※　諸雑費は，施工機械足場用の足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設，ハンマグラブ，ケーシングチューブ，ハンマクラウン，プランジャ，ベッセル，スラッシュタンク，トレミー管，コンクリート打込スロープ，吊金具，吊ワイヤ，工事用水中モータポンプの損料，副バンド装置の損料,ビット等の損耗費,電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】場所打杭　全回転オールケーシング工_杭径1500mm 杭長49.0m 掘削長53.3m(50m<H≦55m)　　1　本　当り

レキ質土、粘性土、砂及び砂質土L=53.3m

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.360	○	
とび工		人	3.360	○	
特殊作業員		人	3.360	○	
普通作業員		人	3.360	○	
全回転型オールケーシング掘削機運転	[ケーシングドライバ(スキッド式・ディーゼル/油圧駆動)]最大掘削径φ2,000mm	日	3.360	○	【機械運転単価表-1】
クローラクレーン運転	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)]100t吊	日	3.360	○	【機械運転単価表-2】
バックホウ運転	クローラ型 山積0.45m3/平積0.35m3	日	3.360	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の29%	式	1.000		

※　諸雑費は，施工機械足場用の足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設，ハンマグラブ，ケーシングチューブ，ハンマクラウン，プランジャ，ベッセル，スラッシュタンク，トレミー管，コンクリート打込スロープ，吊金具，吊ワイヤ，工事用水中モータポンプの損料，副バンド装置の損料,ビット等の損耗費,電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転（[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ(ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動)]最大掘削径φ2,000mm）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	95.000		
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機損料	[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ(ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動)]最大掘削径φ2,000mm	供用日	1.450		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]100t吊）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	119.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]100t吊	供用日	1.380		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3/平積0.35m3）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.800		
軽油		L	29.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3/平積0.35m3	日	1.600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。