【単価表-1】型枠工_化粧型枠　使い捨て型　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.000	○	
型わく工		人	26.400	○	
普通作業員		人	9.100	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	2.300		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の17%	式	1.000		

※　諸雑費は，型枠用合板，型枠用金物，組立支持材，ｹﾚﾝはく離剤及び電気ﾄﾞﾘﾙ，電動ﾉｺｷﾞﾘ損料，電力に関する経費，溶接機に要する費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。