【単価表-1】床版型枠支保 単管支持_設置・撤去　　10 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.290	○	
型わく工		人	0.530	○	
とび工		人	0.250	○	
普通作業員		人	0.570	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，道具・工具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】橋梁用ガードレール設置_Gr-A-2B　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
特殊作業員		人	1.500	○	
普通作業員		人	0.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，道具・工具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】増桁架設　　1　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.000	○	
橋梁特殊工		人	5.100	○	
普通作業員		人	1.900	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 10t吊	日	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の17%	式	1.000		

※　諸雑費は，材料（ディスクサンドペーパー、ドリル刃）、シンナー、注入・エア抜きパイプ、スペーサ）、機械器具費（ディスクサンダ、電気ドリル、チェーンブロック、ウインチ、ドリフトピン、仮締めボルト、トルクレンチ、キャリブレーター、グラウト注入機、ハンドミキサ）及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。