【単価表-1】縦・横・縦補強・横補強ロープ設置【歩掛】_3×7　12φ用勾配55°　未満　H=30m未満　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】縦・横・縦補強・横補強ロープ設置【歩掛】_3×7　14φ用勾配55°　未満　H=30m未満　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	6.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】縦・横ロープ設置【歩掛】_3×7　16φ用勾配55°　未満　H=30m未満　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	7.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】縦・横ロープ設置【歩掛】_3×7　18φ用勾配55°　未満　H=30m未満　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	8.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-5】岩部用ｱﾝｶｰ設置A・B【歩掛】_D22(M20)×1000勾配55°　未満　H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.800		
法面工		人	4.000		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	0.800		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	0.800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-6】岩部用ｱﾝｶｰ設置A・B【歩掛】_D22(M20)×1500勾配55°　未満　H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.300		
法面工		人	6.700		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.300		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	1.300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-7】岩部用ｱﾝｶｰ設置A・B【歩掛】_D25(M24)×1000勾配55°　未満　H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900		
法面工		人	4.400		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	0.900		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	0.900		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-8】岩部用ｱﾝｶｰ設置A・B【歩掛】_D25(M24)×1500勾配55°　未満　H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500		
法面工		人	7.300		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.500		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	1.500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-9】岩部用ｱﾝｶｰ設置【歩掛】_D29(M27)×1000,1100勾配55°　未満　H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.000		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-10】岩部用ｱﾝｶｰ設置【歩掛】_D32(M30)×1000,1200勾配55°　未満　H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.200		
法面工		人	5.500		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.200		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	1.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-11】岩部用ｱﾝｶｰ設置【歩掛】_D29(M27)×1500勾配55°　未満　H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500		
法面工		人	5.800		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.500		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	1.500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-12】岩部用ｱﾝｶｰ設置【歩掛】_D32(M30)×1400勾配55°　未満　H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.700		
法面工		人	6.000		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.700		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	1.700		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-13】土砂部用ｱﾝｶｰA・B設置【歩掛】_φ114.3×4.5-1350　310φ×430 勾配55°　未満　H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500	○	
法面工		人	7.500	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.500		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｴｱｰﾊﾟﾝﾁｬｰ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】土被り部用ｱﾝｶｰA・B設置【歩掛】_D22(M20)×1500　φ310×430 勾配55°　未満　H=30m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.700		
法面工		人	8.300		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.700		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	1.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-15】交点グリップ,交点アンカーグリップ設置【歩掛】_12,14φ用（最上段主ロープ用）勾配55°　未満　H=30m未満　　100　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
法面工		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-16】交点グリップ,交点アンカーグリップ設置【歩掛】_16,18φ用 勾配55° 未満 H=30m未満　　100 個 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
法面工		人	2.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-17】ひし形金網設置【歩掛】_3.2φ×50×50(結合ｺｲﾙ設置含む) 勾配55° 未満 H=30m未満　　100 m2 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-18】岩接着(清掃及び水洗い)【歩掛】_　　100 m2 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
特殊作業員		人	3.000	○	
法面工		人	5.000	○	
普通作業員		人	5.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の6%	式	1.000		

※ 諸雑費は，高圧洗浄機及びその他機器材費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-19】岩接着（注入ﾓﾙﾀﾙ工）【歩掛】_配合 20:0.75:5　　100　L　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.100	○	
特殊作業員		人	0.100	○	
法面工		人	0.600	○	
普通作業員		人	0.400	○	
注入用ﾓﾙﾀﾙ	配合20:0.75:5	kg	188.900		ﾛｽ率1%含む
諸雑費（率+まるめ）	労務費の16%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機、モルタル注入機（グラウトポンプ）、グラウトミキサー、モルタル流量計の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-20】岩接着（目地ﾓﾙﾀﾙ工）【歩掛】_配合 20:3　　100　L　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.700		
法面工		人	4.300		
普通作業員		人	2.100		
目地用ﾓﾙﾀﾙ	配合20:3	kg	205.000		ﾛｽ率2%含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-21】小割除去【歩掛】_中硬岩　セリヤ工法　0.1m3以上1m3未満　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	2.000		
普通作業員		人	2.000		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	2.000		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	2.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
※　1箇所毎の歩掛とする。

【単価表-22】小割除去【歩掛】_中硬岩　セリヤ工法　1m3以上10m3未満　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.800		
法面工		人	1.600		
普通作業員		人	1.600		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.600		【機械運転単価表-1】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	1.600		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
※　1箇所毎の歩掛とする。

【単価表-23】小割り除去落石防止網設置【歩掛】_ﾜｲﾔｰﾓｯｺ 1500×1500 網目120×120　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.550	○	
法面工		人	2.810	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-24】小割り除去落石防止網撤去【歩掛】_ﾜｲﾔｰﾓｯｺ 1500×1500 網目120×120　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330	○	
法面工		人	1.700	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-25】足場組立・撤去（小割除去・岩接着等用）【歩掛】_単管足場（賃料含む）　　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
とび工		人	8.000	○	
普通作業員		人	6.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，足場材材料、補助工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-26】モノレール架設・撤去　1km未満【歩掛】_1t／45°　複軌条　（各 距離に対応可能な係数による計算式を明記）

1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	（A）	○	
特殊作業員		人	（B）	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 上記歩掛の人工数（A）及び（B）は、設置距離L（km）により下記計算式により算出して計上する。

※ 日当り施工量は設置距離L（m）を土木一般世話役員数（A）で割戻した数量とする。

※ 架設のみの場合は0.7、撤去のみの場合は0.3を乗じ算出する。

（A）＝42.5×L^2＋80.8×L

（B）＝170.0×L^2＋323.0×L

【単価表-27】モノレール架設・撤去　1km以上2km未満【歩掛】_1t／45°　複軌条　（各 距離に対応可能な係数による計算式を明記）

1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	（A）	○	
特殊作業員		人	（B）	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 上記歩掛の人工数（A）及び（B）は、設置距離L（m）により下記計算式により算出して計上する。

※ 日当り施工量は設置距離L（m）を土木一般世話役員数（A）で割戻した数量とする。

※ 架設のみの場合は0.7、撤去のみの場合は0.3を乗じ算出する。

（A）＝0.164×L−41

（B）＝0.654×L−161

【単価表-28】モノレール材料運搬　1t積【歩掛】_　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.060		
特殊作業員		人	0.110		
普通作業員		人	0.110		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-29】モノレール材料積卸し　1t積【歩掛】_1回の人肩運搬に含まれる材料積卸しに含まれる水平距離3m、高低差3～5m　　1　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.140		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-30】ルート選定歩掛り【歩掛】_複軌条用　各 設定されている区間（距離）ごとに別々に必要（2km程度まで）　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	（A）		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

※　複軌条レール
（1,000kg積）

・100mまで：（A）＝1.5
・250mまで：（A）＝2.3
・500mまで：（A）＝3.0
・1,000mまで：（A）＝4.5
・1,500mまで：（A）＝6.0
・2,000mまで：（A）＝7.5

【単価表-31】保守点検(レール構造)【歩掛】_複軌条用　各 設定されている区間(距離)ごとに別々に必要(2km程度まで)

1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	(A)		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

※　複軌条ﾚｰﾙ
(1,000kg積)

・100mまで:(A)＝2.0　　・1,000mまで:(A)＝12

・250mまで:(A)＝3.6　　・1,500mまで:(A)＝18.3

・500mまで:(A)＝6.3　　・2,000mまで:(A)＝25.0

【単価表-32】保守点検(動力車・台車)【歩掛】_複軌条用　各 設定されている区間(距離)ごとに別々に必要(2km程度まで)

1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	(A)		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

※　複軌条ﾚｰﾙ
(1,000kg積)

・100mまで:(A)＝2.0　　・1,000mまで:(A)＝2.8

・250mまで:(A)＝2.2　　・1,500mまで:(A)＝3.4

・500mまで:(A)＝2.4　　・2,000mまで:(A)＝4.0

【単価表-33】モノレール架設・撤去　1km未満【歩掛】_500kg／45°　単軌条　（各 距離に対応可能な係数による計算式を明記）

1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	（A）		
特殊作業員		人	（B）		
諸雑費（率+まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

※ 上記歩掛の人工数（A）及び（B）は、設置距離L（m）により下記計算式により算出して計上する。

※ 日当り施工量は設置距離L（m）を土木一般世話役員数（A）で割戻した数量とする。

※ 架設のみの場合は0.7、撤去のみの場合は0.3を乗じ算出する。

・L=100m以下	（A）＝0.052×L （B）＝0.16×L
・L=100m超え500m以下	（A）＝0.062×L-1 （B）＝0.2×L-4
・L=500m超え1000m以下	（A）＝0.084×L-12 （B）＝0.244×L-26

【単価表-34】モノレール架設・撤去　1km以上2km未満【歩掛】_500kg／45°　単軌条　（各 距離に対応可能な係数による計算式を明記）

1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	（A）		
特殊作業員		人	（B）		
諸雑費（率+まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

※ 上記歩掛の人工数（A）及び（B）は、設置距離L（m）により下記計算式により算出して計上する。

※ 日当り施工量は設置距離L（m）を土木一般世話役員数（A）で割戻した数量とする。

※ 架設のみの場合は0.7、撤去のみの場合は0.3を乗じ算出する。

（A）＝0.096×L-24

（B）＝0.284×L-66

【単価表-35】モノレール材料運搬　500kg積【歩掛】_　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.120		
特殊作業員		人	0.220		
普通作業員		人	0.220		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-36】モノレール材料積卸し 500kg積【歩掛】_1回の人肩運搬に含まれる材料積卸しに含まれる水平距離3m、高低差3～5m　　1　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.140		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-37】ルート選定歩掛り【歩掛】_単軌条用　各 設定されている区間（距離）ごとに別々に必要（2km程度まで）　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	（A）		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

※　単軌条レール
（500kg積）

・100mまで：（A）＝1.0　　・1,000mまで：（A）＝3.0

・250mまで：（A）＝1.5　　・1,500mまで：（A）＝4.0

・500mまで：（A）＝2.0　　・2,000mまで：（A）＝5.0

【単価表-38】保守点検(レール構造)【歩掛】_単軌条用　各 設定されている区間(距離)ごとに別々に必要(2km程度まで)　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	(A)		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

※　単軌条ﾚｰﾙ
(500kg積)

・100mまで:(A)＝1.0　　・1,000mまで:(A)＝5.0

・250mまで:(A)＝1.6　　・1,500mまで:(A)＝7.5

・500mまで:(A)＝2.7　　・2,000mまで:(A)＝10.2

【単価表-39】保守点検(動力車・台車)【歩掛】_単軌条用　各 設定されている区間(距離)ごとに別々に必要(2km程度まで)　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	(A)		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

※　単軌条ﾚｰﾙ
(500kg積)

・100mまで:(A)＝1.0　　・1,000mまで:(A)＝1.4

・250mまで:(A)＝1.1　　・1,500mまで:(A)＝1.7

・500mまで:(A)＝1.2　　・2,000mまで:(A)＝2.0

【単価表-40】イージーネット設置【歩掛】_H=3.3m×6.0m(2枚重ね) 40kJ,70kJ　　1　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.360	○	
特殊作業員		人	0.360	○	
法面工		人	0.720	○	
普通作業員		人	0.720	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の10%	式	1.000		
※　諸雑費は，荷締め機、台付ﾜｲﾔ及びﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-41】イージーネット撤去【歩掛】_H=3.3m×6.0m(2枚重ね) 40kJ,70kJ　　1　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.180	○	
特殊作業員		人	0.180	○	
法面工		人	0.360	○	
普通作業員		人	0.360	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，荷締め機、台付ﾜｲﾔ及びﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ7.5～7.8m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	55.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。