【単価表-1】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_CⅡ-b 全断面 90 3.0km<L(ﾀｲﾔ損耗費:普通)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.778		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-2】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_DⅠ-b 上半 65 3.0km<L(ﾀｲﾔ損耗費:普通)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.507		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-3】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_DⅠ-b 下半 25 3.0km<L(ﾀｲﾔ損耗費:普通)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.207		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-4】掘削等〈掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保〉_CⅡ-L(L) 全断面 110 L=2.5km超え　　1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	1.130		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	7.930		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	1.130		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対1次)運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	週	0.098	★	【機械運転単価表-4】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次)運転	湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載・吐出8~22m3・7m級	週	0.037	★	【機械運転単価表-6】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.085	★	【機械運転単価表-8】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.147	★	【機械運転単価表-10】
大型ﾌﾞﾚｰｶ(排対1次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.113	★	【機械運転単価表-12】
諸雑費1		%	13.000		機械経費「★」部分が対象
火薬(雷管含む) 発破 全断面 断面積110m2	岩区分CⅡ 30mm*200g	m	1.000	●	1号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 全断面 断面積110m2	岩区分CⅡ	m	1.000	●	2号代価表
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 全断面 断面積110m2	岩区分CⅡ TD24*L4000mm18t耐力付属品含	m	1.000	●	3号代価表
H形鋼支保工 発破 全断面 断面積110m2	岩区分CⅡ SS400150*150	m	1.000	●	4号代価表
諸雑費2		%	2.000		材料費「●」部分が対象
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費1は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※ 諸雑費2は、金網工における金網（JIS－G－3551（溶接金網）150×150×φ5、2．13kg・m2）ラップロス、止め金具等の費用、鋼製支保工におけるH形鋼（R止まり・基数エキストラ）、継手板・底版、及びボルト・ナット、継材、さや管、加工費（溶接・穴開け）等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】集塵機運転_CⅡ-L(L) 全断面 110電気式2400m3/min級　　1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
NATM用機器[電気式集塵機]17h運転	定格風量2400m3/min	週	0.113		【機械運転単価表-14】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-6】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_CⅡ-L(L)　全断面 110 3.0km<L(ﾀｲﾔ損耗費:普通)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.822		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-7】掘削等〈掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保〉_DⅠ-L(R)-R　上半 80 L=2.5km超え　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	1.190		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	8.330		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	1.190		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対1次)運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	週	0.114	★	【機械運転単価表-4】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次)運転	湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載・吐出8~22m3・7m級	週	0.040	★	【機械運転単価表-6】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.069	★	【機械運転単価表-8】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.155	★	【機械運転単価表-10】
大型ﾌﾞﾚｰｶ(排対1次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.119	★	【機械運転単価表-12】
諸雑費1		%	7.000		機械経費「★」部分が対象
火薬(雷管含む) 発破 全断面 断面積80m2	岩区分DⅠ 30mm*200g	m	1.000	●	5号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 全断面 断面積80m2	岩区分DⅠ	m	1.000	●	6号代価表
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 全断面 断面積80m2	岩区分DⅠ TD24*L4000mm18t耐力付属品含	m	1.000	●	7号代価表
H形鋼支保工 発破 全断面 断面積80m2	岩区分DⅠ SS400150*150	m	1.000	●	8号代価表
諸雑費2		%	2.000		材料費「●」部分が対象
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費1は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網(JIS－G－3551(溶接金網)150×150×φ5、2．13kg・m2)ラップロス、止め金具等の費用、鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり・基数エキストラ)、継手板・底版、及びボルト・ナット、継材、さや管、加工費(溶接・穴開け)等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】集塵機運転_ＤＩ-L(R)-R　上半 80電気式2400m3/min級　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[電気式集塵機]17h運転	定格風量2400m3/min	週	0.119		【機械運転単価表-14】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-9】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-L(R)-R　上半 80 3.0km<L(ﾀｲﾔ損耗費:普通)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.572		【機械運転単価表-2】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-10】掘削等〈掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保〉_ＤＩ-L(R)-R　下半 30 L=2.5km超え　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.538		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.767		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.538		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対1次)運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	週	0.026	★	【機械運転単価表-4】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用･排対1次)運転	湿式･R一体型･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載･吐出8~22m3･7m級	週	0.016	★	【機械運転単価表-6】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対1次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	週	0.031	★	【機械運転単価表-8】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h	週	0.070	★	【機械運転単価表-10】
大型ﾌﾞﾚｰｶ(排対1次)運転	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.054	★	【機械運転単価表-12】
諸雑費1		%	8.000		機械経費「★」部分が対象
火薬(雷管含む) 発破 全断面 断面積30m2	岩区分ＤＩ 30mm*200g	m	1.000	●	9号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 全断面 断面積30m2	岩区分ＤＩ	m	1.000	●	10号代価表
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 全断面 断面積30m2	岩区分ＤＩ TD24*L6000mm18t耐力付属品含	m	1.000	●	11号代価表
H形鋼支保工 発破 全断面 断面積30m2	岩区分ＤＩ SS400150*150	m	1.000	●	12号代価表
諸雑費2		%	6.000		機械経費「●」部分が対象
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網（JIS－G－3551（溶接金網）150×150×φ5、2．13kg･m2）ラップロス、止め金具等の費用、鋼製支保工におけるH形鋼（R止まり･基数エキストラ）、継手板･底版、及びボルト･ナット、継材、さや管、加工費（溶接･穴開け）等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】集塵機運転_ＤＩ-L(R)-R　下半 30 電気式2400m3/min級　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[電気式集塵機]17h運転	定格風量2400m3/min	週	0.054		【機械運転単価表-14】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-12】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-L(R)-R　下半 30 3.0km<L(ﾀｲﾔ損耗費:普通)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.217		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-13】掘削等〈掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保〉_CⅡ-b(変化部)①　全断面 100L=2.5km超え　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	1.070		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	7.470		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	1.070		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対1次)運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	週	0.090	★	【機械運転単価表-4】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次)運転	湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載・吐出8~22m3・7m級	週	0.035	★	【機械運転単価表-6】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.078	★	【機械運転単価表-8】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.139	★	【機械運転単価表-10】
大型ﾌﾞﾚｰｶ(排対1次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.107	★	【機械運転単価表-12】
諸雑費1		%	13.000		機械経費「★」部分が対象
火薬(雷管含む) 発破 全断面 断面積100m2	岩区分CⅡ 30mm*200g	m	1.000	●	13号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 全断面 断面積100m2	岩区分CⅡ	m	1.000	●	14号代価表
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 全断面 断面積100m2	岩区分CⅡ TD24*L4000mm18t耐力付属品含	m	1.000	●	15号代価表
H形鋼支保工 発破 全断面 断面積100m2	岩区分CⅡ SS400150*150	m	1.000	●	16号代価表
諸雑費2		%	2.000		材料費「●」部分が対象
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費1は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網(JIS－G－3551(溶接金網)150×150×φ5、2．13kg・m2)ラップロス、止め金具等の費用、鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり・基数エキストラ)、継手板・底版、及びボルト・ナット、継材、さや管、加工費(溶接・穴開け)等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】集塵機運転_CⅡ-b(変化部)①　全断面 100電気式2400m3/min級　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[電気式集塵機]17h運転	定格風量2400m3/min	週	0.107		【機械運転単価表-14】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-15】掘削等〈掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保〉_CⅡ-b(変化部)②　上半 70L=2.5km超え　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	1.100		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	7.500		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	1.100		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対1次)運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	週	0.097	★	【機械運転単価表-4】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用･排対1次)運転	湿式･R一体型･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載･吐出8~22m3･7m級	週	0.039	★	【機械運転単価表-6】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対1次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	週	0.064	★	【機械運転単価表-8】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h	週	0.139	★	【機械運転単価表-10】
大型ﾌﾞﾚｰｶ(排対1次)運転	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.107	★	【機械運転単価表-12】
諸雑費1		%	7.000		機械経費「★」部分が対象
火薬(雷管含む) 発破 全断面 断面積70m2	岩区分ＤⅠ 30mm*200g	m	1.000	●	17号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 全断面 断面積70m2	岩区分ＤⅠ	m	1.000	●	18号代価表
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 全断面 断面積70m2	岩区分ＤⅠ TD24*L6000mm18t耐力付属品含	m	1.000	●	19号代価表
H形鋼支保工 発破 全断面 断面積70m2	岩区分ＤⅠ SS400150*150	m	1.000	●	20号代価表
諸雑費2		%	5.000		材料費「●」部分が対象
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費1は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 ※　諸雑費2は、金網工における金網(JIS－G－3551(溶接金網)150×150×φ5、2．13kg･m2)ラップロス、止め金具等の費用、鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり･基数エキストラ)、継手板･底版、及びボルト･ナット、継材、さや管、加工費(溶接･穴開け)等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-16】集塵機運転_CⅡ-b(変化部)② 上半 70電気式2400m3/min級　　1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
NATM用機器[電気式集塵機]17h運転	定格風量2400m3/min	週	0.107		【機械運転単価表-14】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-17】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_CⅡ-b(変化部)② 上半 70 3.0km<L(ﾀｲﾔ損耗費:普通)　　1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.540		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-18】掘削等〈掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保〉_CⅡ-b(変化部)②　下半 30L=2.5km超え　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.520		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.630		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.520		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対1次)運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	週	0.026	★	【機械運転単価表-4】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用･排対1次)運転	湿式･R一体型･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載･吐出8~22m3･7m級	週	0.016	★	【機械運転単価表-6】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対1次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	週	0.030	★	【機械運転単価表-8】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h	週	0.067	★	【機械運転単価表-10】
大型ﾌﾞﾚｰｶ(排対1次)運転	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.052	★	【機械運転単価表-12】
諸雑費1		%	7.000		機械経費「★」部分が対象
火薬(雷管含む) 発破 全断面 断面積30m2	岩区分ＤⅠ 30mm*200g	m	1.000	●	9号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 全断面 断面積30m2	岩区分ＤⅠ	m	1.000	●	10号代価表
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 全断面 断面積30m2	岩区分ＤⅠ TD24*L6000mm18t耐力付属品含	m	1.000	●	11号代価表
H形鋼支保工 発破 全断面 断面積30m2	岩区分ＤⅠ SS400150*150	m	1.000	●	12号代価表
諸雑費2		%	5.000		材料費「●」部分が対象
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網（JIS－G－3551（溶接金網）150×150×φ5、2．13kg･m2）ラップロス、止め金具等の費用、鋼製支保工におけるH形鋼（R止まり･基数エキストラ）、継手板･底版、及びボルト･ナット、継材、さや管、加工費（溶接･穴開け）等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-19】集塵機運転_CⅡ-b(変化部)②　下半 30電気式2400m3/min級　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[電気式集塵機]17h運転	定格風量2400m3/min	週	0.052		【機械運転単価表-14】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-20】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_CⅡ-b(変化部)②　下半 30 3.0km<L(ﾀｲﾔ損耗費:普通)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型･積載質量10t積	週	0.215		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-21】掘削等〈掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保〉_DⅠ-PL-R　全断面 30.852(ﾚｰﾙ方式)2方施工　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	1.100		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.290		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	2.200		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾚｰﾙ式･2ﾌﾞｰﾑ･ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級	週	0.143	★	【機械運転単価表-16】
ｽﾞﾘ積機運転	ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･150m3/h･ｺﾝﾍﾞﾔ付	週	0.056	★	【機械運転単価表-18】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)運転	ﾁｮｯﾊﾟ式･機関車質量12t定格牽引力20.6kN	週	0.083	★	【機械運転単価表-20】
NATM用機器[吹付機]運転	湿式･吐出量10~15m3/h級	週	0.053	★	【機械運転単価表-22】
NATM用機器[吹付ﾛﾎﾞｯﾄ]運転	吹付範囲半径8m級	週	0.057	★	【機械運転単価表-24】
ｱｼﾞﾃｰﾀ運転	ﾚｰﾙ･被けん引式･運搬容量6m3	週	0.098	★	【機械運転単価表-26】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ	ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h	週	0.143	★	【機械運転単価表-28】
急結剤設備運転	ﾃﾞﾝｶｸﾘｱｼｮｯﾄ	週	0.110	★	【機械運転単価表-30】
諸雑費1		%	10.000		機械経費「★」部分が対象
火薬(雷管含む) ﾚｰﾙ 全断面 断面積30m2	岩区分DⅠ 30mm*200g	m	1.000	●	21号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積30m2	岩区分DⅠ	m	1.000	●	22号代価表
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積30m2	岩区分DⅠ D25*L2000mmSD34512t耐力	m	1.000	●	23号代価表
H形鋼支保工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積30m2	岩区分DⅠ SS400100*100	m	1.000	●	24号代価表
諸雑費2		%	6.000		材料費「●」部分が対象
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費1は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ等の費用及び、急結材供給装置、吹付ロボット台車、吹付機台車、機関車(ドリルジャンボ、吹付ロボット等けん引)、モルタル注入機の損料及び燃料、ズリ鋼車の損料等の費用であり、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網(JIS－G－3551(溶接金網)150×150×φ5、2．13kg･m2)、ラップロス、止め金具等の費用、鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり･基数エキストラ)、継手板･底版、及びボルト･ナット、継材、さや管、加工費(溶接･穴開け)等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-22】掘削等〈掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保〉_ＤＩ-P-R(変化部) 全断面 24.784(ﾚｰﾙ方式)2方施工　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	1.010		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.040		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	2.020		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾚｰﾙ式･2ﾌﾞｰﾑ･ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級	週	0.132	★	【機械運転単価表-16】
ｽﾞﾘ積機運転	ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･150m3/h･ｺﾝﾍﾞﾔ付	週	0.047	★	【機械運転単価表-18】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)運転	ﾁｮｯﾊﾟ式･機関車質量12t定格牽引力20.6kN	週	0.075	★	【機械運転単価表-20】
NATM用機器[吹付機]運転	湿式･吐出量10~15m3/h級	週	0.049	★	【機械運転単価表-22】
NATM用機器[吹付ﾛﾎﾞｯﾄ]運転	吹付範囲半径8m級	週	0.054	★	【機械運転単価表-24】
ｱｼﾞﾃｰﾀ運転	ﾚｰﾙ･被けん引式･運搬容量6m3	週	0.095	★	【機械運転単価表-26】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ	ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h	週	0.132	★	【機械運転単価表-28】
急結剤設備運転	ﾃﾞﾝｶｸﾘｱｼｮｯﾄ	週	0.101	★	【機械運転単価表-30】
諸雑費1		%	10.000		機械経費「★」部分が対象
火薬(雷管含む) ﾚｰﾙ 全断面 断面積25m2	岩区分ＤＩ 30mm*200g	m	1.000	●	25号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積25m2	岩区分ＤＩ	m	1.000	●	26号代価表
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積25m2	岩区分ＤＩ D25*L2000mmSD34512t耐力	m	1.000	●	27号代価表
H形鋼支保工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積25m2	岩区分ＤＩ SS400100*100	m	1.000	●	28号代価表
諸雑費2		%	7.000		材料費「●」部分が対象
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ等の費用及び、急結材供給装置、吹付ロボット台車、吹付機台車、機関車（ドリルジャンボ、吹付ロボット等けん引）、モルタル注入機の損料及び燃料、ズリ鋼車の損料等の費用であり、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網（JIS－G－3551（溶接金網）150×150×φ5、2．13kg･m2）、ラップロス、止め金具等の費用、鋼製支保工におけるH形鋼（R止まり･基数エキストラ）、継手板･底版、及びボルト･ナット、継材、さや管、加工費（溶接･穴開け）等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-23】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等_ＤＩ-PL-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.119		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.357		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.238		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻ運転	ﾚｰﾙ・被けん引式・ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3	週	0.011	★	【機械運転単価表-32】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)	ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6t定格牽引力10.3kN	週	0.026	★	【機械運転単価表-34】
諸雑費1		%	5.000		機械経費「★」部分が対象
生コンクリート	18-15-40 短繊維補強	m3	4.230	●	
ﾄﾝﾈﾙ用防水ｼｰﾄ ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	厚0.8mm+3mm 汎用	m2	15.948	●	
諸雑費2		%	1.000		材料費「●」部分が対象
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-24】型枠工_ＤＩ-PL-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.119		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.357		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.238		
スライドセントル損料	R=2.35/1.45	m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-25】防水工_ＤＩ-PL-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.085		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.197		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.169		
スライドセントル損料	R=2.35/1.45　L=4.5	m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-26】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_18-10-15N t=100　　10 m2 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.133		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.400		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.267		
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)運転	ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12t定格牽引力20.6kN	日	0.090	★	【機械運転単価表-19】
NATM用機器[吹付機]運転	湿式・吐出量10~15m3/h級	日	0.220	★	【機械運転単価表-21】
NATM用機器[吹付ﾛﾎﾞｯﾄ]運転	吹付範囲半径8m級	日	0.220	★	【機械運転単価表-23】
ｱｼﾞﾃｰﾀ運転	ﾚｰﾙ・被けん引式・運搬容量6m3	日	0.447	★	【機械運転単価表-25】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	日	0.087	★	【機械運転単価表-27】
急結剤設備運転	ﾃﾞﾝｶｸﾘｱｼｮｯﾄ	日	0.067	★	【機械運転単価表-29】
諸雑費1		%	10.000		機械経費「★」部分が対象
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2.400	●	29号代価表
諸雑費2		%	6.000		材料費「●」部分が対象
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費1は、ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付及び設備機の損耗費等であり、機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※ 諸雑費2は、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-27】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ_18-15-40BB(短繊維補強材入り)　　10 m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.083		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.250		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.167		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻ運転	ﾚｰﾙ・被けん引式・ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3	日	0.133	★	【機械運転単価表-31】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)	ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6t定格牽引力10.3kN	日	0.364	★	【機械運転単価表-33】
諸雑費1		%	10.000		「★」部分が対象
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40 短繊維補強	m3	10.400	●	
諸雑費2		%	6.000		「●」部分が対象
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費1は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※ 諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-28】防水　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.060	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.140	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.120	○	
防水シート	ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ同等品	m2	11.600		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具・道具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-29】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_L=2.0m 耐力117.7KN以上　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.190	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.571	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.381	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾚｰﾙ式・2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級	日	0.231	○	【機械運転単価表-15】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)運転	ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12t定格牽引力20.6kN	日	0.010	○	【機械運転単価表-19】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ材料	D25*L2000mmSD34512t耐力付属品含	本	10.000		代価表-30
諸雑費（まるめ）	労務費・機械運転経費の26%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等であり、労務+機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-30】掘削等(掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保)_ＤＩ-KR-R 全断面 18.716(ﾀｲﾔ方式)2方施工　　1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.630		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	2.530		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.630		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対1次)運転	ﾎｲｰﾙ･2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級	週	0.062	★	【機械運転単価表-36】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対1次)	油圧式600~800kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級	週	0.063	★	【機械運転単価表-44】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対1次)	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	週	0.027	★	【機械運転単価表-40】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用･排対1次)	湿式･R一体型･吐出量6~20m3級･7m級	週	0.020	★	【機械運転単価表-38】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)	ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h	週	0.082	★	【機械運転単価表-42】
諸雑費1		%	11.000		機械経費「★」部分が対象
火薬(雷管含む)		m	1.000	●	31号代価表
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	D25×L2000mm	m	1.000	●	33号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工	高強度吹付	m	1.000	●	32号代価表
H形鋼支保工	SS400 100*100	m	1.000	●	34号代価表
諸雑費2		%	5.000		材料費「●」部分が対象
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費1は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※ 諸雑費2は、金網工における金網(JIS－G－3551(溶接金網)150×150×φ5、2．13kg･m2)ラップロス、止め金具等の費用、鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり･基数エキストラ)、継手板･底版、及びボルト･ナット、継材、さや管、加工費(溶接･穴開け)等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-31】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-KR-R 全断面 18.716 L>2.0km(ﾀｲﾔ損耗費:普通)　　1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型･積載質量10t積	週	0.126		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-32】掘削等〈掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保〉_ＤＩ-KR2-R 上半 32.058(ﾀｲﾔ方式)2方施工　　1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.740		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	2.940		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.740		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対1次)運転	ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級	週	0.081	★	【機械運転単価表-36】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対1次)	油圧式600~800kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級	週	0.074	★	【機械運転単価表-44】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次)	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.039	★	【機械運転単価表-40】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次)	湿式・R一体型・吐出量6~20m3級・7m級	週	0.027	★	【機械運転単価表-38】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.096	★	【機械運転単価表-42】
諸雑費1		%	11.000		機械経費「★」部分が対象
火薬(雷管含む)		m	1.000	●	35号代価表
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	D25×L4000mm	m	1.000	●	37号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工	高強度吹付	m	1.000	●	36号代価表
H形鋼支保工	SS400 125*125	m	1.000	●	38号代価表
諸雑費2		%	5.000		機械経費「●」部分が対象
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費1は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※ 諸雑費2は、金網工における金網（JIS－G－3551（溶接金網）150×150×φ5、2．13kg・m2）ラップロス、止め金具等の費用、鋼製支保工におけるH形鋼（R止まり・基数エキストラ）、継手板・底版、及びボルト・ナット、継材、さや管、加工費（溶接・穴開け）等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-33】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-KR2-R 上半 32.058 L>2.0km(ﾀｲﾔ損耗費:普通)　　1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.192		【機械運転単価表-2】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-34】掘削等(掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保)_ＤＩ-KRL2-R 下半 14.066(ﾀｲﾔ方式)2方施工　　1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.470		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.900		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.470		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対1次)運転	ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級	週	0.025	★	【機械運転単価表-36】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対1次)	油圧式600~800kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級	週	0.047	★	【機械運転単価表-44】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次)	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.031	★	【機械運転単価表-40】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次)	湿式・R一体型・吐出量6~20m3級・7m級	週	0.014	★	【機械運転単価表-38】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.062	★	【機械運転単価表-42】
諸雑費1		%	11.000		「★」部分が対象
火薬(雷管含む)		m	1.000	●	39号代価表
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	D25×L4000mm	m	1.000	●	41号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工	高強度吹付	m	1.000	●	40号代価表
H形鋼支保工	SS400 125*125	m	1.000	●	42号代価表
諸雑費2		%	5.000		「●」部分が対象
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費1は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※ 諸雑費2は、金網工における金網(JIS－G－3551(溶接金網)150×150×φ5、2．13kg・m2)ラップロス、止め金具等の費用、鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり・基数エキストラ)、継手板・底版、及びボルト・ナット、継材、さや管、加工費(溶接・穴開け)等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-35】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-KRL2-R 下半 14.066 L>2.0km(ﾀｲﾔ損耗費:普通)　　1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.074		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-36】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等_ＤＩ-KR-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.208		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.625		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.417		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	ﾄﾗｯｸ架装･配管式･圧送能力90~100m3/h	週	0.005	★	【機械運転単価表-46】
諸雑費1		%	3.000		「★」部分が対象
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40　短繊維補強	m3	3.291	●	
ﾄﾝﾈﾙ用防水ｼｰﾄ ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	厚0.8mm+3mm 汎用	m2	12.657	●	
諸雑費2		%	1.000		「●」部分が対象
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-37】型枠工_ＤＩ-KR-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.208		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.625		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.417		
セントル損料	R=2.35/1.45L=6.0m	m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-38】防水工_ＤＩ-KR-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.065		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.153		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.131		
高所作業車･ﾄﾗｯｸ架装運転	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型･H12m*200kg積*2人	時間	0.458		【機械運転単価表-47】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-39】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等_ＤＩ-KRL2-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.208		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.625		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.417		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	ﾄﾗｯｸ架装･配管式･圧送能力90~100m3/h	週	0.011	★	【機械運転単価表-46】
諸雑費1		%	3.000		「★」部分が対象
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40　短繊維補強	m3	6.671	●	
ﾄﾝﾈﾙ用防水ｼｰﾄ ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	厚0.8mm+3mm 汎用	m2	19.329	●	
諸雑費2		%	1.000		「●」部分が対象
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-40】型枠工_DⅠ-KRL2-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.208		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.625		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.417		
セントル損料	R=4.35/2.35/1.45　L=6.0m	m	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-41】防水工_DⅠ-KRL2-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.100		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.233		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.200		
高所作業車･ﾄﾗｯｸ架装運転	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型･H12m*200kg積*2人	時間	0.700		【機械運転単価表-47】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-42】高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_36-20-13N t=150　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.086		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.343		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.086		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用･排対1次)	湿式･R一体型･吐出量6~20m3級･7m級	日	0.166	★	【機械運転単価表-37】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)	ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h	日	0.056	★	【機械運転単価表-41】
諸雑費1		%	11.000		「★」部分が対象
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工	高強度吹付	m3	3.150	●	45号代価表
諸雑費2		%	5.000		「●」部分が対象
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は、ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付及び設備機の損耗費等であり、機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-43】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_L=2.0m 耐力117.7KN以上　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.119	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.476	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.119	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対1次)運転	ﾎｲｰﾙ･2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級	日	0.086	○	【機械運転単価表-35】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	D25×L2000mm	組	10.000		43号代価表
諸雑費（率+まるめ）	労務＋機械経費の30%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ･ﾛｯﾄﾞの損耗費等であり、労務+機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-44】掘削_ＤＩ　ずり運搬含む　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.084		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.336		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.084		
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対1次)運転	油圧式600~800kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級	日	0.042		【機械運転単価表-43】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)運転	ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.412		【機械運転単価表-48】
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型･積載質量10t積	日	0.414		【機械運転単価表-1】
ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ	油圧ﾌﾞﾚｰｶｰ 600~800kg級用 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.4m3･12t級	本	0.010		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-45】高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_36-20-13N t=100　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.086		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.343		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.086		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用･排対1次)	湿式･R一体型･吐出量6~20m3級･7m級	日	0.166	★	【機械運転単価表-37】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)	ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h	日	0.056	★	【機械運転単価表-41】
諸雑費1		%	11.000		「★」部分が対象
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工	高強度吹付	m3	3.150	●	45号代価表
諸雑費2		%	5.000		「●」部分が対象
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費1は、ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付及び設備機の損耗費等であり、機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-46】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_L=2.0m 耐力117.7KN以上　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.119	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.476	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.119	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対1次)運転	ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級	日	0.086	○	【機械運転単価表-35】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	D25×L2000mm	組	10.000		43号代価表
諸雑費（まるめ）	労務＋機械経費の30%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等であり、労務+機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-47】掘削_ＤＩ　ずり運搬含む　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.084		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.336		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.084		
大型ﾌﾞﾚｰｶ（排対1次)運転	油圧式600~800kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級	日	0.042		【機械運転単価表-43】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)運転	ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.412		【機械運転単価表-48】
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用）運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	日	0.331		【機械運転単価表-1】
ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ	油圧ﾌﾞﾚｰｶｰ 600~800kg級用 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.4m3・12t級	本	0.010		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-48】高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_36-20-13N t=100　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.086		総労働16h(時間外0h･深夜4h)2交替
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.343		総労働16h(時間外0h･深夜4h)2交替
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.086		総労働16h(時間外0h･深夜4h)2交替
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用･排対1次)	湿式･R一体型･吐出量6~20m3級･7m級	日	0.166	★	【機械運転単価表-37】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)	ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h	日	0.056	★	【機械運転単価表-41】
諸雑費1		%	11.000		「★」部分が対象
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工	高強度吹付	m3	3.150	●	45号代価表
諸雑費2		%	5.000		「●」部分が対象
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は、ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付及び設備機の損耗費等であり、機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-49】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_中硬岩、せん孔深度：80m超120m以下、せん孔方向：水平、孔径：Φ66 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	径66mm 中硬岩	m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-1】火薬(雷管含む) 発破 全断面 断面積110m2_岩区分CⅡ 30mm*200g　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬	30mm×200g	kg	88.000		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	73.300		
DS/MS段発電気雷管	6~10段 脚線3m	個	73.300		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-2】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 全断面 断面積110m2_岩区分CⅡ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N	m3	7.700		44号代価表

【代価表-3】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 全断面 断面積110m2_岩区分CⅡ TD24*L4000mm18t耐力付属品含　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力 付属品含	本	17.500		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.154		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-4】H形鋼支保工 発破 全断面 断面積110m2_岩区分CⅡ SS400150*150　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 150*150	t	0.570		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-5】火薬(雷管含む) 発破 全断面 断面積80m2_岩区分DⅠ 30mm*200g　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬	30mm×200g	kg	48.000		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	56.000		
DS/MS段発電気雷管	6~10段 脚線3m	個	56.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-6】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 全断面 断面積80m2_岩区分DⅠ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N	m3	8.290		44号代価表

【代価表-7】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 全断面 断面積80m2_岩区分ＤⅠ TD24*L4000mm18t耐力付属品含　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力 付属品含	本	21.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.277		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-8】H形鋼支保工 発破 全断面 断面積80m2_岩区分ＤⅠ SS400150*150　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 150*150	t	0.696		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-9】火薬(雷管含む) 発破 全断面 断面積30m2_岩区分ＤⅠ 30mm*200g　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
含水爆薬	30mm×200g	kg	15.000		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	30.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-10】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 全断面 断面積30m2_岩区分ＤⅠ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N	m3	1.540		44号代価表

【代価表-11】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 全断面 断面積30m2_岩区分ＤⅠ TD24*L6000mm18t耐力付属品含　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L6000mm 18t耐力 付属品含	本	4.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.053		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-12】H形鋼支保工 発破 全断面 断面積30m2_岩区分ＤⅠ SS400150*150　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 150*150	t	0.162		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-13】火薬(雷管含む) 発破 全断面 断面積100m2_岩区分CⅡ 30mm*200g　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
含水爆薬	30mm×200g	kg	80.000		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	66.700		
DS/MS段発電気雷管	6~10段 脚線3m	個	66.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-14】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 全断面 断面積100m2_岩区分ＣⅡ　　1　ｍ　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N	m3	7.340		44号代価表

【代価表-15】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 全断面 断面積100m2_岩区分ＣⅡ TD24*L4000mm18t耐力付属品含　　1　ｍ　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力 付属品含	本	15.420		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.136		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-16】H形鋼支保工 発破 全断面 断面積100m2_岩区分ＣⅡ SS400150*150　　1　ｍ　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 150*150	t	0.544		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-17】火薬(雷管含む) 発破 全断面 断面積70m2_岩区分ＤＩ 30mm*200g　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬	30mm×200g	kg	42.000		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	49.000		
DS/MS段発電気雷管	6~10段 脚線3m	個	49.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-18】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 全断面 断面積70m2_岩区分ＤＩ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N	m3	7.730		44号代価表

【代価表-19】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 全断面 断面積70m2_岩区分ＤＩ TD24*L6000mm18t耐力付属品含　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L6000mm 18t耐力 付属品含	本	16.500		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.218		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-20】H形鋼支保工 発破 全断面 断面積70m2_岩区分ＤⅠ SS400150*150　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 150*150	t	0.652		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-21】火薬(雷管含む) ﾚｰﾙ 全断面 断面積30m2_岩区分ＤⅠ 30mm*200g　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
含水爆薬	30mm×200g	kg	27.000		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	39.000		
DS/MS段発電気雷管	6~10段 脚線3m	個	39.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-22】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積30m2_岩区分ＤⅠ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N	m3	3.380		44号代価表

【代価表-23】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積30m2_岩区分ＤⅠ D25*L2000mmSD34512t耐力　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L2000mm SD345 12t耐力 付属品含	本	13.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.042		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25用	個	13.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-24】H形鋼支保工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積30m2_岩区分ＤⅠ SS400100*100　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 100*100	t	0.232		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-25】火薬(雷管含む) ﾚｰﾙ 全断面 断面積25m2_岩区分ＤⅠ 30mm*200g　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
含水爆薬	30mm×200g	kg	22.500		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	32.500		
DS/MS段発電気雷管	6~10段 脚線3m	個	32.500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-26】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積25m2_岩区分ＤⅠ　　1　ｍ　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	液体急結剤	m3	3.140		29号代価表

【代価表-27】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積25m2_岩区分ＤⅠ D25*L2000mmSD34512t耐力　　1　ｍ　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L2000mm SD345 12t耐力 付属品含	本	12.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.038		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25用	個	12.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-28】H形鋼支保工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積25m2_岩区分ＤⅠ SS400100*100　　1　ｍ　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 100*100	t	0.208		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-29】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_液体急結剤　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 普通	ﾊﾞﾗ物	t	0.360		
洗い砂	粒径5~0mm 荒目	t	0.800		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	15~5mm	m3	0.470		
急結剤 ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸUSS 一般強度	吹付用助剤 C×4.0~6.0	kg	14.400		
急結剤 ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸLSA	吹付用 C×7.0~8.0	kg	28.800		
ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤･材	ﾃﾞﾝｶFTN-30	kg	4.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-30】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ材料_D25*L2000mmSD34512t耐力付属品含　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L2000mm SD345 12t耐力 付属品含	本	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.032		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25用	個	10.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-31】火薬(雷管含む)_　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬	30mm×200g	kg	16.800		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	16.830		
DS/MS段発電気雷管	6~10段 脚線3m	個	16.830		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-32】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工_高強度吹付　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-20-13N	m3	2.620		45号代価表

【代価表-33】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_D25×L2000mm　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L2000mm SD345 12t耐力 付属品含	本	12.800		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.056		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25用	個	12.800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-34】H形鋼支保工_SS400 100*100　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 100*100	t	0.258		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-35】火薬(雷管含む) _

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬	30mm×200g	kg	19.260		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	22.470		
DS/MS段発電気雷管	6~10段 脚線3m	個	22.470		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-36】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工_高強度吹付

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-20-13N	m3	4.340		45号代価表

【代価表-37】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_D25×L4000mm

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力 付属品含	本	18.700		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.165		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25用	個	12.800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-38】H形鋼支保工_SS400 125*125　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 125*125	t	0.686		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-39】火薬(雷管含む) _　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬	30mm×200g	kg	16.920		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	19.740		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-40】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工_高強度吹付　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-20-13N	m3	0.782		45号代価表

【代価表-41】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_D25×L4000mm　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力 付属品含	本	2.500		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.022		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25用	個	2.500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-42】H形鋼支保工_SS400 125*125　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 125*125	t	0.141		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-43】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_D25×L2000mm　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L2000mm SD345 12t耐力 付属品含	本	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.044		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25用	個	10.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-44】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-10-15N

1 m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 普通	ﾊﾞﾗ物	t	0.360		
洗い砂	粒径5~0mm 荒目	t	0.800		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	15~5mm	m3	0.470		
急結剤 ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸZ	吹付Co用粉体急結剤 標準混和量7~9、10～12%	kg	32.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
合計					
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-45】高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-20-13N

1 m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 普通	ﾊﾞﾗ物	t	0.450		
洗い砂	粒径5~0mm 荒目	t	0.770		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	15~5mm	m3	0.490		
急結剤 ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸZ	吹付Co用粉体急結剤 標準混和量7~9、10～12%	kg	45.000		
高性能減水剤(非AE)(標準型)	ﾎﾟｰﾙﾌｧｲﾝMF	kg	7.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
合計					
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-1】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 運転(ｵﾝﾛｰﾄﾞ型･積載質量10t積)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	78.000		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型･積載質量10t積	供用日	1.400		
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t･普通	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-2】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 運転(ｵﾝﾛｰﾄﾞ型･積載質量10t積)　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型･積載質量10t積	日	5.000		機械運転単価表-1
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-3】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対1次)運転(ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	544.000		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対1次)損料	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-4】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対1次)運転(ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級)　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対1次)運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	日	5.000		機械運転単価表-3
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用･排対1次)運転(湿式･R一体型･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載･吐出8~22m3･7m級)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	370.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用･排対1次)損料	湿式･R一体型･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載･吐出8~22m3･7m級	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-6】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用･排対1次)運転(湿式･R一体型･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載･吐出8~22m3･7m級)　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用･排対1次)運転	湿式･R一体型･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載･吐出8~22m3･7m級	日	5.000		機械運転単価表-5
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-7】ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次)運転(ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	92.000		
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次)損料	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-8】ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次)運転(ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3)　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	日	5.000		機械運転単価表-7
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-9】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転(ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	24.000		
NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]損料	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	供用日	1.400		
高圧噴射攪拌用地盤改良機損料	固化材ｻｲﾛ・30t移動型	供用日	1.400		
骨材ﾎｯﾊﾟ損料	15m3*3	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-10】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転(ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h)　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	日	5.000		機械運転単価表-9
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-11】大型ﾌﾞﾚｰｶ(排対1次)運転(油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	48.000		
大型ﾌﾞﾚｰｶ(排対1次)損料	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-12】大型ﾌﾞﾚｰｶ(排対1次)運転(油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級)　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
大型ﾌﾞﾚｰｶ(排対1次)損料	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	5.000		機械運転単価表-11
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-13】NATM用機器[電気式集塵機]17h運転（定格風量2400m3/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	765.000		
NATM用機器[電気式集塵機]17h	定格風量2400m3/min	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-14】NATM用機器[電気式集塵機]17h運転（定格風量2400m3/min）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[電気式集塵機]17h運転	定格風量2400m3/min	日	5.000		機械運転単価表-13
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-15】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（ﾚｰﾙ式･2ﾌﾞｰﾑ･ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	94.000		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ損料	ﾚｰﾙ式･2ﾌﾞｰﾑ･ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-16】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（ﾚｰﾙ式･2ﾌﾞｰﾑ･ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級）　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾚｰﾙ式･2ﾌﾞｰﾑ･ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級	日	5.000		機械運転単価表-15
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-17】ｽﾞﾘ積機運転（ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･150m3/h･ｺﾝﾍﾞﾔ付）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	176.000		
ｽﾞﾘ積機損料	ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･150m3/h･ｺﾝﾍﾞﾔ付	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-18】ｽﾞﾘ積機運転（ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･150m3/h･ｺﾝﾍﾞﾔ付）　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｽﾞﾘ積機運転	ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･150m3/h･ｺﾝﾍﾞﾔ付	日	5.000		機械運転単価表-17
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-19】ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)運転(ﾁｮｯﾊﾟ式･機関車質量12t定格牽引力20.6kN)　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	224.000		
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)損料	ﾁｮｯﾊﾟ式･機関車質量12t定格牽引力20.6kN	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-20】ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)運転(ﾁｮｯﾊﾟ式･機関車質量12t定格牽引力20.6kN)　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)運転	ﾁｮｯﾊﾟ式･機関車質量12t定格牽引力20.6kN	日	5.000		機械運転単価表-19
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-21】NATM用機器[吹付機]運転(湿式･吐出量10~15m3/h級)　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	60.000		
NATM用機器[吹付機]損料	湿式･吐出量10~15m3/h級	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-22】NATM用機器[吹付機]運転（湿式・吐出量10~15m3/h級）　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[吹付機]運転	湿式・吐出量10~15m3/h級	日	5.000		機械運転単価表-21
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-23】NATM用機器[吹付ﾛﾎﾞｯﾄ]運転（吹付範囲半径8m級）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	20.000		
NATM用機器[吹付ﾛﾎﾞｯﾄ]損料	吹付範囲半径8m級	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-24】NATM用機器[吹付ﾛﾎﾞｯﾄ]運転（吹付範囲半径8m級）　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[吹付ﾛﾎﾞｯﾄ]運転	吹付範囲半径8m級	日	5.000		機械運転単価表-23
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-25】ｱｼﾞﾃｰﾀｶ運転(ﾚｰﾙ･被けん引式･運搬容量6m3)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	39.000		
ｱｼﾞﾃｰﾀｶ損料	ﾚｰﾙ･被けん引式･運搬容量6m3	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-26】ｱｼﾞﾃｰﾀｶ運転(ﾚｰﾙ･被けん引式･運搬容量6m3)　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｱｼﾞﾃｰﾀｶ運転	ﾚｰﾙ･被けん引式･運搬容量6m3	日	5.000		機械運転単価表-25
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-27】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ運転(ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	19.000		
NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]損料	ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h	供用日	1.400		
高圧噴射攪拌用地盤改良機損料	固化材ｻｲﾛ･30t移動型	供用日	1.400		
骨材ﾎｯﾊﾟ損料	15m3*3	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-28】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ運転(ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h)　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ	ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h	日	5.000		機械運転単価表-27
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-29】急結剤設備運転(ﾃﾞﾝｶｸﾘｱｼｮｯﾄ)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	9.000		
急結剤設備賃料	ﾃﾞﾝｶｸﾘｱｼｮｯﾄ	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-30】急結剤設備運転(ﾃﾞﾝｶｸﾘｱｼｮｯﾄ)　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
急結剤設備運転	ﾃﾞﾝｶｸﾘｱｼｮｯﾄ	日	5.000		機械運転単価表-29
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-31】ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻ運転（ﾚｰﾙ・被けん引式・ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻ損料	ﾚｰﾙ・被けん引式・ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-32】ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻ運転（ﾚｰﾙ・被けん引式・ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻ運転	ﾚｰﾙ・被けん引式・ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3	日	5.000		機械運転単価表-31
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-33】ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)運転（ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6t定格牽引力10.3kN）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	98.000		
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)	ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6t定格牽引力10.3kN	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-34】ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)運転（ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6t定格牽引力10.3kN）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)	ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6t定格牽引力10.3kN	日	5.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-35】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対1次)運転(ﾎｲｰﾙ･2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	201.000		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対1次)損料	ﾎｲｰﾙ･2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-36】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対1次)運転(ﾎｲｰﾙ･2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級)　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対1次)運転	ﾎｲｰﾙ･2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級	日	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-37】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用･排対1次)運転(湿式･R一体型･吐出量6~20m3級･7m級)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	63.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用･排対1次)	湿式･R一体型･吐出量6~20m3級･7m級	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-38】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次)運転（湿式・R一体型・吐出量6~20m3級・7m級）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次)	湿式・R一体型・吐出量6~20m3級・7m級	日	5.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-39】ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次)運転（ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	68.000		
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次)	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-40】ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次)運転（ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次)	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	日	5.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-41】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転(ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	19.000		
NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]損料	ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h	供用日	1.400		
高圧噴射攪拌用地盤改良機損料	固化材ｻｲﾛ･30t移動型	供用日	1.400		
骨材ﾎｯﾊﾟ損料	15m3*3	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-42】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転(ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h)　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)	ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h	日	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-43】大型ﾌﾞﾚｰｶ(排対1次)運転(油圧式600~800kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	20.000		
大型ﾌﾞﾚｰｶ(排対1次)	油圧式600~800kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級	供用日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-44】大型ﾌﾞﾚｰｶ（排対1次)運転（油圧式600~800kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
大型ﾌﾞﾚｰｶ（排対1次）	油圧式600~800kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級	日	5.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-45】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転（ﾄﾗｯｸ架装･配管式･圧送能力90~100m3/h）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
軽油		L	57.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	ﾄﾗｯｸ架装･配管式･圧送能力90~100m3/h	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-46】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転（ﾄﾗｯｸ架装･配管式･圧送能力90~100m3/h）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	ﾄﾗｯｸ架装･配管式･圧送能力90~100m3/h	日	5.000		機械運転単価表-45
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-47】高所作業車･ﾄﾗｯｸ架装運転（伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型･H12m*200kg積*2人）　1 時間 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
運転手(特殊)		人	0.190		
軽油		L	4.200		
高所作業車･ﾄﾗｯｸ架装	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型･H12m*200kg積*2人	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-48】ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)運転（ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)）　1 時間 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
軽油		L	9.200		
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾄﾝﾈﾙ専用機･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]	ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。